

Reparatii curente

I.D.: 46866677

Data publicarii	03.06.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	92.400,00 RON - 92.400,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Corp A: Reparat tencuiala exterioara si soclu - 30 mp, vopsit in culori de ulei la soclu - 85 mp Corp B:-se vor pregăti (curăța) și gletui unde este cazul, parțial sălile B6 și B14 - 11 mp,se vor zugrăvii cu vopsea lavabilă parțial sălile B6 și B14 - 50 mp,procurat, montat polistiren si aplicat tencuiala pe partea exterioară a clădirii- 45 mp,amenajat grup sanitar etaj: (pregătirea suprafețelor prin desfacerea gresiei și faianței - 35 mp,turnat sapa egalizare - 7 mp, procurare și montare faianță - 35 mp, procurat si montat vas WC complet echipat- 1 buc, procurat si montat lavoar complet echipat - 1 buc ,procurat si montat baterie dus - 1 buc ,procurat si montat calorifer - 1 buc Corp C: se vor pregăti (curăța) și gletui unde este cazul, săli si grupuri sanitare - cca.450 mp,se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă săli de clasă si grupuri sanitare-cca.450 mp, procurat și montata corpuri de iluminat - 10 buc, pregătire suprafață parter si etaj I + zugrăvit tencuială decorativă (desfacere lambriu, îndepărtare humă, gletuire)-240 mp, schimbat instalație electrică etaj I(procurare, montare pat cablu si cablu executat legătuir in tablou)-290 m,procurare si montare usa rezistenta la foc (centrala termica) - 1 buc, demontat, procurat si montat usa PVC-7 buc (baie etaj II), demontare, procurare usa sala C20 - 1 buc ,refacere hidroizolatii la terase intrare -36 mp,automatizare poarta acces - 1 buc , transportul molozului se va asigura de către executant
