

## Reparatii, amenajari si igienizari statia Iasi

I.D.: 24062351

---

Data publicarii	20.11.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	549.172,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Lucrarile ce se vor executa in cadrul contractului sunt urmatoarele: a) Intrados copertina linia 1 statia CF Iasi; - Reparatii suprafata tencuita si glet ipsos, montare carcasa antipasari, aplicare vopsea lavabila. b) Pavaj statia CF Iasi: - Spargere, desfacere strat de rezistenta si uzura existent (aproxim.7 cm) in vederea montarii pavajului din pavele vibropresate, desfacere borduri existente si montarea bordurilor noi, demontare si inlocuire gaigere si capace (inclusiv rame) canale tehnice, nivelare teren, compactare cu placa vibratoare, montare pavaj din pavele vibropresate pe un strat de nisip. c) Copertina peron linia 2-3 statia CF Iasi: -Reparatii tencuieli si zugraveli lavabile stalpi sustinere copertina, reparatii glafuri si profile mozaicate, reparatii si revizuire burlane tabla (colectare si scurgere ape pluviale), lucrari de vopsitorie grilaj protectie intrare pasaj subteran. d) Copertina peron linia 4-5 statia CF Iasi: - Reparatii tencuieli si zugraveli lavabile stalpi sustinere copertina, reparatii glafuri si profile mozaicate, reparatii si revizuire burlane tabla (colectare si scurgere ape pluviale), lucrari de vopsitorie grilaj protectie intrare pasaj subteran. e) Copertina peron linia 0C-1C statia CF Iasi: - Reparatii tencuieli si zugraveli lavabile stalpi sustinere copertina, reparatii glafuri si profile mozaicate, reparatii si revizuire burlane tabla (colectare si scurgere ape pluviale). f) Copertina peron linia 2C-3C statia CF Iasi: - Reparatii tencuieli si zugraveli lavabile stalpi sustinere copertina, reparatii glafuri si profile mozaicate, reparatii si revizuire burlane tabla (colectare si scurgere ape pluviale). g) Fantana arteziana piata garii Iasi; - Refacere tencuiala si izolatia bazin, montare instalatie de filtrare, propulsie si recirculare apa fantana arteziana, montare unui sistem pentru evacuarea apei din bazin, montare instalatie iluminat bazin. NOTA: 1. Modificarea duratei contractului se poate face in situatiile prevazute la Sectiunea VI.3. 2. Modificarea contractului se poate face numai in situatiile prevazute la art 235-241 din Legea nr. 99/2016 . 3. La intocmirea ofertei preturile luate in calcul pentru utilitati (apa, energie electrica) vor fi zero, intrucât acestea sunt puse la dispozitie de beneficiar. Graficul de executie a lucrarii- 160 zile de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor, durata ce nu va fi afectata de perioada de intrerupere pe timp friguros in care nu se pot executa lucrari in conditii de calitate.

---