
" INV - 7/2022 "Extinderea amenajarii CES Mereni Plopeni Salcea pentru prevenirea inundatiilor si extinderea excesului de umiditate in zona Salcea jud. Suceava"

I.D.: 76749666

Documente participare:

- 1_Plan_amplasament.jpg
- Canal_aeroport planse.rar
- Obiect_1_planse.rar
- Obiect_2_planse.rar
- Obiect_4_planse.rar
- Planuri_situatie_obiecte.rar
- REGULAMENT DE EXPLOATARE.pdf
- VOL 1 FAZA PTE DE_complet.pdf
- VOL 2 DOCUMENTATIE ECONOMICA.pdf
- VOL 3 - PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.pdf
- Obiect_5_planse.rar
- DETALIERE PUNCTAJ 24.08.2022.docx
- FisaDate_DF1167329.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formular de oferta - Investitii.docx
- Model contract dupa anap.docx
- Formulare.docx
- DUAE_CERERE_205551.xml

Data publicarii	22.12.22	Coduri CPV	45246410-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.23	Pretul estimativ:	30.967.722,30 RON - 30.967.722,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: " INV - 7/2022 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: "Extinderea amenajarii CES Mereni Plopeni Salcea pentru prevenirea inundatiilor si extinderea excesului de umiditate in zona Salcea jud. Suceava" Valoarea estimata a obiectivului de investitii pentru este de 30.967.722,30 lei fara TVA , din care: cheltuieli pentru amenajare teren, protectia mediului - 27.881,20 lei fara TVA; organizarea de santier - 901.763,33 lei fara TVA; probe tehnologice - 100 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza - 30.037.977,77 lei fara TVA Obiectul contractului este executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie "Extinderea amenajării CES Mereni-Plopeni-Salcea pentru prevenirea inundațiilor și eliminarea excesului de umiditate în zona Salcea", județul Suceava, respectiv: - Drumuri de exploatare agricola cu rol antierozional - Canale marginale - Podețe la canalele marginale - Canale inclinate (canale de coasta) și de evacuare având secțiunea consolidata. - Debușee înierbate - Căderi și traverse pe canale și debușee. - Uniformizarea versanților în planuri continui - Însămânțări terenuri uniformizate - Plantații cu specii forestiere - Drenuri absorbante din tuburi PVC riflat cu Dn 80mm - Drenuri colectoare din tuburi PVC cu Dn 110mm. - Scarificări - Traverse de fund, praguri, baraje și ziduri de sprijin din gabioane- stoparea eroziunilor in adancime al ravenelor - Traverse și căderi Soluția aleasă este executia lucrarilor hidrotehnice transversale și longitudinale (traverse, căderi, praguri, baraje și apărări de mal) din gabioane netorcretate pe fața văzută a acestora, în vederea păstrării permeabilității gabioanelor și evitarea folosirii barbacanelor la pragurile și apărările de mal proiectate. De asemenea, din motive de stabilitate și rezistența în timp, gabioanele vor avea armatura transversala (etrierii) din 50 în 50 de cm, iar la coșurile cu înălțimea de 1 m și peste, vor avea o armatura longitudinala în plus pe întreg perimetrul. De asemenea, în același scop, se va turna un strat de 10 cm din beton pe fundul coșului superior și pe partea de deasupra a celui superior. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
