

---

## **Execuția lucrărilor în localitatea Șincai în cadrul proiectului "EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES"**

I.D.: 97879875

Documente participare:

- 3. Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Extindere retea canalizare Sincai - Planse-1-49.pdf
- Extindere retea canalizare Sincai - Planse-50-98.pdf
- 4. Caiet de sarcini Sincai.pdf
- FisaDate\_DF1216032.pdf
- 2. Formulare pentru ofertanti.pdf
- 5. ACORD CONTRACTUAL.pdf
- 5. Conditii generale si specifice contract.pdf
- Extindere retea canalizare Sincai - Memoriu.pdf
- Extindere retea canalizare Sincai-Detalii camine canal.pdf
- F3F4.pdf
- Lista utilaje FT statii de pompare.pdf
- Lista utilaje -Fise tehnice statie epurare.pdf
- LISTE CANTITATI SCANATE.pdf
- DUAE\_CERERE\_282969.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1147619.pdf
- F3 \_ Gura de varsare.pdf
- F3 \_ Camine canalizare menajera.pdf
- F2 \_fise tehnice SPAU.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI.pdf

---

Data publicarii	30.05.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.06.24	Pretul estimativ:	11.508.174,47 RON - 11.508.174,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Execuția lucrărilor în cadrul proiectului "EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE IN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES". Obiectul 1 - Rețea canalizare menajera localitatea Sincai Dimensionarea rețelei de canalizare s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS-ului 1846-90, corespunzător unui debit de 80% din cerința de apă. Pentru rețeaua de canalizare, în urma calculelor hidraulice, au fost prevăzute tuburi PVC cu diametrul de 200-250-315 mm. Tuburile PVC au lungimea de 6m și se montează cu ușurință datorită greutateii reduse și sistemului de îmbinare rapid. Pe traseul rețelei de canalizare se vor prevedea: 1. Cămine de vizitare din beton precomprimat Dn 1000 mm complet echipate (camine folosite la schimbarea de direcție) conform STAS 2448-92. 2. Cămine de vizitare, camine de racord din PVC Dn 400 mm complet echipate. Caminele de vizitare sau de racord, sunt camine modulare multi - element, din PVC ce vor fi echipate cu Baza camin Dn400 mm cu racorduri dn 200, Dn 250, Dn315 mm in functie de necesitate. Lungimi rețea de canalizare - Rețea canalizare menajera teava PVC Dn 200 - 250 - 315 mm - 11068 ml ; - Rețea refulare teava PEHD Dn 63 - 160 mm - 2308 ml ; - 491 buc racorduri canalizare individuale la rețeaua de canalizare; - Camine spalare rețea - 3 buc - Camine de vizitare rețea canalizare menajera - 283 buc Obiectul 2 - Statii de pompare apa uzata S-au proiectat 3 statii de pompare ape uzate menajere pe anumite porțiuni deoarece cotele ternului coboară sub cota la care se află proiectată rețeaua de canalizare, se impune montarea de stații de pompare pentru ridicarea cotei de amplasare a rețelei de canalizare. Se vor monta stații de pompare ape uzate menajere, cu o adâncime între 1,75 m și 4,15. Obiectul 3 - Statie de epurare Pentru epurarea apelor uzate provenite din localitatile comunei Sincai a fost prevazuta o statie de epurare. Statia de epurare este dimensionata pentru 2000 locuitori echivalenti; aceasta avind posibilitate de extindere in viitor . Valoarea globală estimată a lucrărilor ce urmează a fi executate este de 11.508.174,47 lei fara TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții fază PT întocmit de proiectant. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari din partea operatorilor economici este cu minim 12 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor ce se va mentiona in anuntul de participare asociat. In acest sens, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---