

## **Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges - Servicii de proiectare (PT+DE), Asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de constructii**

I.D.: 28960249

Documente participare:

- 7-SCN1004664.zip

Data publicarii	16.06.18	Coduri CPV	45215100-8
Termenul limita pentru depunere:	03.07.18	Pretul estimativ:	1.660.321,00 RON

Descriere: Serviciile si lucrarile solicitate constau în realizarea urmatoarelor activitati: 1) Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 907/2016 si anume prestatorul va elabora în 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanta a lucrarii, grafic de prestare a lucrarilor, liste de cantitati de lucrari, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de executie, etc.); 2) Lucrari de executie lucrari, inclusiv organizarea de santier. Construirea unui dispensar uman P + E care sa cuprinda : Parter • Terasa acoperita (acces) • Podest acoperit • Centrala termica Cabinet medical - Sala asteptare; Cabinet consultatii I; Cabinet consultatii 2; Sala tratamente 1; Sala tratamente 2; Vestiar si gr. sanitar personal; Gr. sanitar pacienti; Debara Administratie: - Birou administrativ - Spatiu materiale de curatenie Grup sanitar public: - Sas - Gr.sanitar pers. cu dizabilitati - Gr. sanitar barbati - Gr. sanitar femei Etaj Sala de intruniri - Foaier; Sala intruniri ; Grup sanitar barbati ; Grup sanitar femei ; Oficiu Cabinet stomatologic - Sala de asteptare; Hol ; Vestiar si gr. sanitar medical; Gr. Sanitar pacienti; Cabinet stomatologic; Sterilizare - Fundatii continue din beton armat; - Pereti din zidarie portanta de caramida cu goluri, de 30cm la exterior si 25 cm la interior, cu stalpi, centuri, grinzi si plansee din b.a. peste parter si etaj; - Compartimentari interioare nestructurale cu pereti usori din zidarie de b.c.a. - Acoperis sarpanta din lemn in patru ape, prevazuta cu lucarne pe trei laturi - Invelitoare tigla ceramica, culoare rosie, cu opritoare de zapada, jgheaburi si burlane; Pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului sunt prevazute urmatoarele durate: • 2 luni: elaborare PT+DE si predarea acestora în vederea verificarii; • 26 luni: executie lucrare Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limita pâna la care se pot solicita clarificari: 9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.