

Execuție lucrări de "Reabilitare și modernizare DC 63B în localitatea Subcetate, Comuna Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara"

I.D.: 87606999

Documente participare:

- 7 Caiet de sarcini_drum Santamaria Orlea.pdf
 - 8 FORMULARE-semnat.docx
 - 9 DRAFT CONTRACT final -semnat.pdf
 - AC-DC63B.pdf
 - PT DC63B- parte scrisa.pdf
 - PT DC 63B - parte desenata.pdf
 - FisaDate_DF1192140.pdf
 - DUAE_CERERE_241628.xml
 - Raspuns consolidat s.pdf
-

Data publicarii	03.10.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.10.23	Pretul estimativ:	2.354.860,86 RON - 2.354.860,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul își propune modernizarea drumului comunal DC 63 B din comuna Sântămăria Orlea în intravilanul și extravilanul localității Subcetate. Traseul analizat are o lungime de 2290 m. Drumul de interes local care face obiectul prezentei expertize tehnice, se încadrează în categoria de importanță "C" (importanță redusă) și în clasa de importanță V, conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Proiectul de amenajare al drumului comunal cuprinde: a) Lucrări de drum: - Lucrări de terasamente; - Strat din balast; - Strat din piatră spartă; - Mixturi asfaltice. b) Lucrări de accese proprietăți: - Lucrări de terasamente; - Strat din balast; - Strat din piatră spartă; - Mixturi asfaltice. c) Lucrări de trotuare: - Lucrări de terasamente; - Strat din balast; - Strat din piatră spartă; - Mixturi asfaltice. d) Lucrări pentru asigurarea scurgerii și evacuării apelor de suprafață: - Dispozitive de scurgere și evacuare a apelor; e) Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere: - Ziduri de sprijin; - Lucrări de susținere și consolidare din beton armat; - Parapet metalic; - Semnalizare orizontală; - Semnalizare verticală. Pe drumul proiectat se vor executa următoarele tipuri de lucrări: - săpătură; - realizarea stratului de formă realizat din pământ stabilizat cu lianți; - așternere strat inferior de fundație din balast; - așternerea strat superior de fundație din piatră spartă; - curățirea stratului de piatră spartă în vederea amorsării; - amorsarea cu emulsie bituminoasă; - așternerea unui strat de legătură din mixtură asfaltică tip E.B. 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (B.A.D.22,4 conform AND 605-2016); - curățirea stratului suport în vederea amorsării; - amorsarea suprafeței carosabile cu emulsie bituminoasă; - așternerea unui strat de uzură din mixtură asfaltică tip E.B. 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (B.A.16 conform AND 605-2016); Structura rutieră: - 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (BA16 conform AND 605-2016); - 5 cm strat de legătură din BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016; SR EN 13108-1:2006/AC:2008(BAD22,4 conform AND 605/2016); - 20 cm strat superior de fundație piatră spartă, conform STAS 10473/1987; - 20 cm strat inferior de fundație din balast, conform prevederilor STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008; - 15 cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici rutieri. Se vor amenaja accesele la proprietăți. Acostamentele vor fi completate cu pământ, materiale granulare locale, deșeuri de carieră sau zgură de furnal concasată și un strat de piatră spartă. Aducerea/coborârea la cotă a căminelor de vizitare și a capacelor montate pe rețeaua de apă – apă uzată. Se va realiza consolidarea printr-un zidului de sprijin, respectiv reparații ale zidului de sprijin existent. Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m. Pentru asigurarea siguranței se vor prevedea: indicatoare și semnalizare orizontală. Valoarea estimată totală a contractului este de: 2.354.860,86 lei fără TVA, și este compusă din cap. 4.1 Construcții și instalații. Durata contractului este de 24 luni calendaristice. La acestea se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, minim 60 luni. Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor stabilită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare (dacă acestea au fost primite în termen), în conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 6 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
