

## **CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE, TRIFAZARE LEA JT RACSA, ZONA PTA 4374 SI CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE, TRIFAZARE LEA JT GHERTA MICA, ZONA PTA 4222, 4276**

I.D.: 23083306

---

Data publicarii	11.10.17	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 190.508,00 RON

---

Descriere: Lucrarea "CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT RACSA ZONA PTA 4374" presupune realizarea unor lucrari astfel: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime de 415 ml. Se vor inlocui un numar de 2 stalpi. Se monteaza un numar de 1 cutii de sectionare Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 6 prize de legare la pamant. Se monteaza un numar de 3 descarcati Se monteaza un numar de 6 seturi de DPSF Se releaga un numar de 14 bransamente Lucrarea "CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT GHERTA MICA ZONA PTA 4222,4276" presupune realizarea unor lucrari astfel: Se vor înlocui conductoarele de distribu?ie pe tronsoanele mono- ?i bifazate realizate cu conductoare neizolate din Al 35 mmp, cu re?ea trifazata realizata cu conductoare izolate torsadate pe o lungime de 1280 ml Se vor înlocui un numar de 12 stâlpi necorespunzatori Se vor reloca stâlpii de pe domeniul privat pe domeniul public Se vor monta prize de legare la pamânt cu Rp = 10 ? la to?i stâlpii de pe care sunt derivate bran?amente, inclusiv înlocuirea celor existente, pe tronsoanele supuse lucrarilor de trifazare. Se vor monta dispozitive de legare în scurtcircuit ?i la pamânt în punctele de deriva?ie a re?elelor Se vor monta descarcatoare de joasa tensiune la capete de re?ea

---