

## "AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS"

I.D.: 46242908

Documente participare:  
• CAIETE DE SARCINI.pdf

Data publicarii	12.05.20	Coduri CPV	45111291-4
Termenul limita pentru depunere:	19.05.20	Pretul estimativ:	224.386,88 RON - 224.386,88 RON

Descriere: Investitia va cuprinde: amenajarea terenului cu o alee pietonala si carosabila din pavele beton vibropresat, amenajarea peisagistica cu arbori si spatii verzi, realizare imprejmuire, punct de colectare a deseurilor, locuri de parcare. Se propune totodata asigurarea cu utilitati a obiectivului - retea apa, retea electricitate, microstatie de epurare si construirea unei anexe provizorii pentru depozitare lemne. SUPRAFATA TEREN= 1535mp. Se propune realizarea unei alee carosabile care sa deserveasca cele 12 locuri de parcare propuse, aferente fiecarui apartament. Alei carosabile pavate: Pavajul utilizat este unul din dale de beton vibropresat, cu o grosime de cca 6 cm, culoare gri antracit. Suprafata dalelor are o textura rugoasa, ce previne alunecarea chiar si cand sunt umede. Sistemul de fundare pentru aleile pavate va avea urmatoarea stratificatie:- pavele din beton cu grosimea de 6cm .Imprejmuirea la frontul stradal va avea inaltimea de 1.5m si lungimea de 110 ml. Se va realiza din fundatii izolate beton, stalpi metalici zincati 60x40x2.5mm, panouri bordurate zincate diametrul de 3,5 mm, lungimea de 2000 mm si inaltimea de 1200 mm. • Anexa ( provizorie) parter pentru depozitare lemne pentru centrala termica - 20mp. Cladirea se va realiza din structura metalica, invelitoare tabla tip tigla, inchideri tabla cutata si tabla perforata. Mobilier urbanrastel biciclete - 2 buc,cosuri de gunoi - 4buc.pubele de exterior - 4buc.Bransament apa: - bransament apă din conducta existentă de PEHD cu diametru de 90mm existentă în zonă; - conductă de bransament apă rece de la punctul de bransare la căminul de contorizare (inclusiv); - instalația exterioară de canalizare spre ministatia de epurare și drenul se scurgere. - Rețelele din incintă, conductele de serviciu, racordurile la instalația interioară de alimentare cu apă rece, precum și racordurile de canalizare de la instalația interioară.Canalizarea apelor uzate menajere provenite de la imobilul studiat in acest proiect se va face în Mini-statia de epurare amplasată pe terenul proprietarului.