
Lucrări intretinere si reparatie linii CF (pret inclus materiale, manoperă si utilaje), Complex feroviar Port Constanta, Statia B, Triaj Zona II - LOTUL I, Complex feroviar Port Constanta, Statia B, Grupele de linii FADS - liniile 3, 4, 5, A1 -liniile 5, 9 si Grupa B-diagonala 4-14 - LOTUL II

I.D.: 60233322

Documente participare:

- FisaDate_DF1122320.pdf
- SAS - CS grafic executie Intr. si Rep. linii CF LOTUL 1.pdf
- SAS - CS grafic executie Intr. si Rep. linii CF LOTUL 2.pdf
- SAS - Form.F2 F3 C6C7C8C9 Intr. si rep. linii CF LOTUL 1.pdf
- SAS - Form.F2 F3 C6C7C8C9 Intr. si rep. linii CF LOTUL 2.pdf
- SAS - Model contract Intr. si Rep linii CF LOTUL 1.pdf
- SAS - Model contract Intr. si Rep. linii CF LOTUL 2.pdf
- SAS - Modele formulare - Intretinere rep.linii CF 2 loturi.docx
- DUAE_CERERE_134895.xml

Data publicarii	24.08.21	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.09.21	Pretul estimativ:	2.267.793,09 RON - 2.267.793,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările care fac obiectul achiziției au drept scop readucerea elementelor căii în toleranțele impuse de instrucțiunile de serviciu, în vederea desfășurării circulației și manevrei convoaielor feroviare în condiții de siguranță și se desfășoară pe liniile și aparatele de cale din Complexul Feroviar Port Constanța, conform specificațiilor caietelor de sarcini. LOTUL I - Lucrarea care face obiectul achiziției are drept scop eliminarea din cale a unui aparat de cale cu uzuri pronunțate ale elementelor componente, montat pe traverse din lemn și înlocuirea acestuia cu un aparat de cale nou având caracteristici geometrice similare, montat pe traverse din beton precomprimat, consolidarea platformei căii, refacerea capacității drenante a prisme de piatră spartă, lucrarea având drept rezultat scontat readucerea elementelor căii în toleranțele impuse de instrucțiunile de serviciu, în vederea desfășurării circulației și manevrei convoaielor feroviare în condiții de siguranță. Pentru refacerea posibilităților de evacuare a apelor provenite din precipitații, pe amplasamentul TJD 201/203 se vor efectua lucrări de consolidare a platformei căii, cu asigurarea substraturilor de drenare, izolante și de repartiție corespunzătoare. În acest sens se vor utiliza materiale geotextile și geogriile. LOTUL II - Lucrările care fac obiectul achiziției au drept scop readucerea elementelor căii în toleranțele impuse de instrucțiunile de serviciu, în vederea desfășurării circulației și manevrei convoaielor feroviare în condiții de siguranță și se desfășoară pe liniile și aparatele de cale din Complexul Feroviar Port Constanța. Lucrările de reparație sunt defalcate în următoarele categorii: a. Înlocuire piese uzate pe aparate de cale în grupele de linii FADS, A2; b. Înlocuire traverse speciale pe aparatele de cale în grupele de linii FADS, A1, A2; c. Înlocuire materiale de cale pe linii stații în grupele FADS, A1, B. Pe liniile 3, 4 și 5 din Gr. FADS vor fi înlocuite dibluri la traversele din beton, iar pe linia 3 vor fi înlocuite traverse normale din lemn la joante. Pe liniile 5 și 9 din Gr. A1 vor fi înlocuite traverse normale din lemn. Pe diagonala 4-14 Gr. B, ce asigură legătura dintre Gr. A1 cu Gr. B1 vor fi înlocuite la rând traverse din lemn. Diagonala 4-14 este amplasată în curbă, cu raza de 180 m, având supralărgirea prescrisă de 20 mm. Liniile 3, 4, 5 din Grupa FADS și 5 din Grupa A1 prezintă în cuprinsul lor șine cu capete bătute la joante, care trebuie înlăturate prin debitare. Durata de execuție este de maxim 90 zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
