

## **Proiectare si executie obiectiv "EXTINDERE REABILITARE TERMICA, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA LUNGA CRICOV, JUDETUL DAMBOVITA"**

I.D.: 30454291

Documente participare:

- 7-SCN1014485.zip

Data publicarii	30.08.18	Coduri CPV	45214220-8
Termenul limita pentru depunere:	20.09.18	Pretul estimativ:	1.247.473,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect proiectarea si executie lucrarilor de reabilitare termica, modernizare si extindere a scolii cu clasele I-VIII in comuna Valea Lunga, satul Cricov. Lucrarile principale propuse in cadrul acestui contract sunt:Reabilitarea termica a scolii existente ; Extinderea si modernizarea scolii existente ; Suprafata construita la sol existenta: 890 mp din care :Școala: 514 mp (clădire din 1964- 466 mp, clădire anii 2000 grupuri sanitare: 48 mp) Sala de sport: 376 mp Suprafata extindere propusa: 202 mpSuprafata construita la sol totala dupa extindere: 1089 mp. Suprafata desfasurata totala dupa extindere: 1129 mp Cladirea scolii este o clădire parter, cu 5 sali de clasa, dintre care 4 dispuse de-a lungul unui coridor, iar una este amplasata in partea de nord-vest a clădirii. Are pereții din zidărie de cărămidă, fundațiile din beton simplu, continue. Peste parter este realizata o placa din scandura de lemn, cu tencuiala cu stuf. Invelitoarea este cu tabla zincata vopsita, pe șarpanta de lemn. Tamplaria exterioara este din profile PVC cu geam termopan, pe partea opaca a fațadei a fost montat polistiren cu grosimea de 5 cm, acoperit cu tencuiala decorativa. Reabilitarea termica are in vedere realizarea unui termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica. Extinderea are in vedere realizarea unei sali de clasa, realizarea de grupuri sanitare, a unor spatii tehnice si a unei biblioteci școlare. Modernizarea scolii are in vedere:modernizarea instalațiilor sanitare, termice si electrice,modernizarea finisajelor interioare,realizarea de rețele de alimentare cu apa si canalizare(bazin vidanjabil), realizarea de alei pietonale.Cladirea se incadreaza in Categoria C normala de importanta conform HGR nr. 766/1997;Nivelul IV de stabilitate la incendiu-Risc mic de incendiu Valoarea totala estimata este de 1.247.473,82 lei, :- proiectare si inginerie (DTAC +PT+DE) - 7.464,42 lei;-asistenta tehnica din partea proiectantului - 2043,40 lei; -cheltuieli pentru investitia de baza -1.091.539,00 lei; Amenajarea terenului - 42.159,00 cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 44.466,00, montaj utilaje tehnologice 1.752,00lei; utilaje tehnologice 28.609,00 lei ; -organizare de santier - 29.441,00 lei. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute ce urmeaza sa se deconteze in conformitate cu prevederile legii este de 2% din valoarea C+M respectiv 23.087,00 lei. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Proiectul este finantat prin PNDL, Subprogramul Modernizarea satului romanesc. AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari primite in termenul stabilit (9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.