

execuție lucrări pentru obiectivul "AMENAJARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COSTULENI PRIN EXECUTAREA DE STRATURI SUPORT DE DRUM DIN MATERIALE PIETROASE"-etapa 2

I.D.: 29919748

Documente participare:

- 7-SCN1009149.zip

Data publicarii	31.07.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	17.08.18	Pretul estimativ:	1.322.396,00 RON

Descriere: Executie lucrari: Tronsoanele de drum care fac obiectul prezentei proceduri sunt : Sat Cozia : DS1043-408 M, DS 952-300 M, DS980-217M, DS864-100M, DS287-286M, DS1352-107M, DS660-618M, DS680-410M, DS1200-220M, DS1307-286M, DS696-98M (TOTAL LUNGIME 3050M) Sat Costuleni : DS181-725M, DS1047-95M, DS1110-215M, DS378-185M, DE784-87M, DS586-117M (TOTAL LUNGIME 1424M) Sat Covasna : DS1055-227M, DS1025/1-80M, DS938-450M, DS937-196M, DS935-142M, DS3423-285M, DS969/2-150M, DS1182-300M, DS1413-300M, DS1182-120M, DS1025-122M, DS1190-70M, DS1646-350M, DS1758-240M, DS1759-250M, DS672-100M, DS754-400M, DS659-198M, DS737-57M, DS628-57M, DS537-382M, DS380-130M, DS809/2-148M, DS2120-50M (TOTAL LUNGIME 4804M) Sat Hilita : DE705-150M, DS2244-363M, DS202-230M, DS245-330M, DS325-204M, DS297-200M, DS388-220M, DS426-150M, DS469-143M, DS477-105M, DS548-125M, DS859-144M, DS835-350M, DS792-80M, DS730-200M, DS730/1-210M, DS764-140M, DS809/3-150M, DS566-150M, DS674-61M, DS708-189M, DS709-200M, DS1116-275M (TOTAL LUNGIME 4369M) Important ! Beneficiarul pune la dispoziția constructorului betonul concasat (loco depozit-comuna Costuleni), astfel că acesta NU se va cota valoric în propunerea financiară. Piatra concasată a fost evaluată de către proiectant la prețul de 42,50 lei/mc și a fost exclusă din valoarea estimată a prezentei proceduri. Structura rutieră a drumurilor va fi următoarea: -strat de fundație amestec optimal (5cm beton concasat/pietriș concasat+10 cm ballast), -strat de pământ stabilizat mecanic cu adaos de piatră spartă (beton concasat) h=10 (cm după compactare) Pe lungimea drumurilor sătești supuse pietruirii se vor executa și următoarele obiecte, astfel: -podețe transversal-10 buc, -rigolă din pământ-11088 ml, -șanț din pământ=415 ml, -parapet metallic=20 ml (DS3423). Pentru realizarea soluției propuse, se vor parcurge următoarele etape tehnologice: -umpluturi de pământ, -reprofilarea părții carosabile, -așternerea stratului de piatră spartă amestecată cu beton concasat, -nivelarea cu autogrederul, -așternerea stratului de ballast, -realizarea parapetului metallic pe DS 3423, -podețe din tuburi corogate, D=600 mm, într-un număr de 10 buc, cu lungimea de 5m. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.