

Executie lucrari pentru obiectivul "Construire pod rutier peste valea Salajului, cu legatura in drumul comunal DC91A in comuna Salsig, judetul Maramures"

I.D.: 77731402

Documente participare:

- FisaDate_DF1169516.pdf
- 2. Formulare ofertanti Pod Salsig MM.doc
- 1. Caiet sarcini Pod Salsig MM.pdf
- 4. Parte scrisa Pod Salsig MM.pdf
- 5. Parte desenata Pod Salsig MM.pdf
- 6. Lista de cantitati Pod Salsig MM.pdf
- DUAE_CERERE_208065.xml
- 1. Clarificare din oficiu Pod Salsig MM.pdf
- Raspuns consolidat Clarificari Pod Salsig MM.pdf
- 3. Model contract Pod Salsig MM.docx

Data publicarii	26.01.23	Coduri CPV	45221000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.02.23	Pretul estimativ:	2.380.580,50 RON - 2.380.580,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul "Construire pod rutier peste valea Salajului, cu legatura in drumul comunal DC91A in comuna Salsig, judetul Maramures" Indicatorii tehnici ai investitiei:

- Lungime pod: 22,21m din care 21.00m lungimea grinzilor, 2x5.5cm rosturi de dilatatie respectiv 2x0.55m ziduri de garda culei (pe oblicitate);
- Numarul deschiderilor si lungimea: 1 deschidere cu lungimea de 20.50m;
- Oblicitate pod: 65° dreapta
- Lumina podului: 18.03m
- Inaltimea de scurgere a apei sub pod in ax (Q1%): 2.66m;
- Latime totala pod: 6.93m;
- Parte carosabila pod: 5.00m;
- Trotuare pod: 1 x1.43m din care: 18cm bordura inalta pentru protectie, 25cm grinda de parapet pietonal, respectiv 1.00m zona pietonala;
- Grindă parapet H4b : 1 x 0.50 m.
- Refacere drum comunal: L=70.00m, l=5.50m;
- Sistem rutier pe rampe și pe drum comunal: - 4 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-2016. - 6 cm strat de legătură din BAD22,4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-2016. - 20 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242. - 30 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242 și STAS 6400
- Ziduri din gabioane, H.e=3.00 m: L.total= 71.00m
- Aripi din beton armat, H.e=min. 3.00m, , L.total=11.00m
- Consolidări de mal din anrocamente: L.total= 27.00m
- Platforme pietruite mal stang: S.total= 140 mp
- Calea pe pod: - 2x4 cm - Straturi de mixtura asfaltica MAP16 - 3 cm - Mortar asfaltic pentru protecție hidroizolație -1 cm - Membrana hidroizolație pentru poduri
- Structura trotuare: -3 cm - Strat din mixtură asfaltică BA8 - 20 cm - Beton de umplutura C12/15 - 3 buc - Tuburi de PVC DN110mm pentru utilități

Valoare totala executie lucrari: 2.380.580,50 ron

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

