

---

## Montare camin vane

I.D.: 39896055

---

Data publicarii	30.07.18	Coduri CPV	45332200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 13.559,53 RON - 13.559,53 RON

---

Descriere: Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei cuprinzand urmatoarele operatiuni principale: - Teava polietilena tip PEHD PN 16 ATD de 110 in pamant in ext cladirilor - Camin vizit. stas 2448-73 cu hc=2 m si sect. rectang. din zid. caramida pentru canale circulare dn 1000 h=1400 - Piesa de trecere PEHD -OL DN100 - Robinet trecere cu bila si filet cu d100 - Cot PEHD la 90 grade 32 MM - Teu egal PEHD 110/110 mm - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip - Compactarea cu maiul mecanic - Folie avertizoare pentru conducte cu fir de cupru .

---