

Executie de Lucrari pentru "Reabilitarea energetica moderata a scolii generale cu clasele 1-4, din comuna Gura Raului, jud.Sibiu"

I.D.: 83903839

Documente participare:

- Devize fara valori-F12345 si F6.rar
- Formulare si Contract de Lucrari.pdf
- FisaDate_DF1183064.pdf
- Arhitectura-vol.1.rar
- Arhitectura-vol.2.rar
- Arhitectura-vol.3.rar
- rezistenta RS.rar
- instalatii.rar
- DUAE_CERERE_228507.xml
- Raspunsul UAT la solicitarea de clarificari nr.1-10.07.2023.pdf

Data publicarii	26.06.23	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.23	Pretul estimativ:	3.274.552,30 RON - 3.274.552,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie de Lucrari pentru "Reabilitarea energetica moderata a scolii generale cu clasele 1-4, din comuna Gura Raului, jud.Sibiu".In faza DTAC s-a stabilit necesitatea realizarii urmatoarelor lucrari care au fost detaliate in faza P.T.: *. inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu unele identice ca si caracteristici- sarpanta - este in stare foarte buna. Ea se va trata ignifug si daca este cazul in executie - izolat se vor realiza lucrari de inlocuire elemente de lemn deteriorate cu altele identice; *. termoizolare podina pod - nu se afecteaza structura existenta; lucrare de reabilitare energetica; *. demontare tamplarie exterioara existenta PVC si montare tamplarie exterioara lemn triplustratificat prevazuta cu sticla termoizolanta - in momentul de fata cladirea este prevazuta cu tamplarie pvc prevazuta cu sticla termoizolanta. Se doreste inlocuirea acestei tamplarii cu tamplarie de lemn triplustratificata prevazuta cu sticla termoizolanta. Se va realiza registrul de tamplarie conform imaginilor de arhiva. *. pentru termoizolatie anvelopei cladirii s-a propus izolarea cu blocuri de 8cm grosime, pozitionate la interior. Sistemul termoizolator este format din placi minerale solide fabricate din nisip, var, ciment si apa. * reabilitare instalatii electrice - panouri fotovoltaice ; * reabilitare instalatie termica ; Alte lucrari propuse : > demolare si construire jgheaburi si burlane - tabla culoare GRI INCHIS ; > demolare propusa conform plan parter si plan etaj ; > demolare sobe existente ; > demolare pardoseli existente si termoizolare pardoseli; > lucrari de zugravire exterioare si aducere la stare initiala - se vor executa lucrari de reparatii ancadramente - izolat, daca este cazul - starea cladirii este buna. Se propune realizarea lucrari de zugravire - nuante crem si alb. > inlocuire invelitoare tabla zincata - asa cum se observa si in imagini invelitoarea existenta, este o invelitoare realizata din tabla zincata. Panta originala a sarpantei nu permite inlocuirea ei cu tigla ceramica. Acest lucru se poate realiza doar prin refacerea sarpantei. Pentru ca sarpanta se afla in momentul de fata intr-o stare buna de conservare si pentru ca este sarpanta originala a cladirii nu se recomanda refacerea ei. Se doreste datorita motivelor enumerate mai sus inlocuirea tablei zincate cu o tabla plana faltuita ideala pentru lucrari de reabilitare a cladirilor de patrimoniu (cladirea studiata se afla in zona de protectie a unui monument istoric); - TABLA PLANA FALTUITA CULOARE GRI > lucrari de zidarie - goluri conform plan parter si plan etaj ; > reabilitare instalatii electrice si curenti slabi, ISU ; > reabilitare instalatii sanitare ; > realizare tavanuri false tip FIREBOARD grad de rezistenta la foc II ; > realizare pardoseli - sapa ; > lucrari de zugravire ; > lucrari finisaj pardoseli - covor PVC ; > realizare bai - gresie/faianta - obiecte sanitare > reabilitare usi, se vor taia 5cm in partea de jos - refacut foaie+ toc ; > montare usi noi, inlocuit imposibil de recuperat ; > montare panouri solare - fatada posterioara.
