
Execu?ie lucrari “Ranforsare drum comunal DC 183 KM 1+567.18-2+452.43, L= 885,25 ml”

I.D.: 28203593

Data publicarii	16.05.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	521.630,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Amplasamentul obiectivului este pe drumul comunal DC 183, Chistag (DJ 108I) - Subpiatra, cu o lungime de cca 0.885 km din totalul de 2,8 km ai drumului. Acesta porneste de la intrarea in fabrica si tine pana in localitatea Subpiatra. Raportul de expertiza cuprinde solutiile tehnice posibile pentru reabilitarea sectorului respectiv de drum comunal, care, în lipsa sistemului de canalizare a apelor pluviale, va fi tratat în totalitate fara borduri ridicate, fara guri de scurgere. Lucrarile prevazute in memoriul tehnic se vor executa in doua etape si anume: Etapa I - Lucrari de reabilitare a carosabilului, asigurarea colectarii si evacuarii apei in dispozitivele existente sau noi cu lucrari minime la aceste dispozitive: pastrarea si curatarea santurilor existente iar cele noi provizorii de pamant; - Lucrari privind siguranta traficului - semnalizare, marcaje, completare parapeti acolo unde lipsesc etc. Etapa a II a - Lucrari de pereere a santurilor, casiuri, impermeabilizare acostamente, inlocuire parapeti, refacere santuri betonate etc. Lucrarile prevazute in prezenta documentatie sunt cuprinse in etapa I, etapa 2 se va prevedea in functie de resursele bugetare.
