

**"Refacere 0,635 Km strazi -LOT 1 - Str.Plutonier Rădulescu - Punct Nanu (Alunecare de teren); Str.Plutonier Rădulescu - Punct Ailenei ; LOT 2 - Str.Colinei - Punct Radulescu; str.Colinei - Punct Jipa; LOT 3 - Str.Frunzelor (Alunecare de teren)"**

I.D.: 30362107

Data publicarii 24.08.18 Coduri CPV 44114210-7 45246200-5

Pretul estimativ: 1.225.541,27 RON - 1.225.541,27 RON  
2.330.820,05 RON - 2.330.820,05 RON  
469.952,21 RON - 469.952,21 RON

Descriere: 2. Refacere 0,635 Km străzi - Str.Colinei - Punct Radulescu - Str.Colinei - Punct Jipa, Activitățile principale pentru implementarea investiției sunt următoarele: - Consolidarea versantului pe linia de creastă cu structură de sprijin de tip radier cu fundații de adâncime pe piloți forajați de diametru mare,  $\phi 1080\text{mm}$ ; - Amenajarea în aval prin refacerea umpluturii; - Refacerea sistemului rutier. Activitățile principale pentru implementarea investiției sunt următoarele: - Organizare de șantier și semnalizare zonă; - Desfacere structură rutieră existentă; - Realizare platforme de lucru; - Lucrări de forare, armare și betonare - structură de sprijin; - Refacere drum; Punct Rădulescu Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului: Lungime structură de consolidare: 44.10ml (măsurat în axul tronsoanelor); Suprafață de teren utilizată temporar: 750.0 mp; Suprafață de teren utilizată definitiv: 400.0 mp; Punct Jipa Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului: - Lungime structură de consolidare: 22.80 ml (măsurat în axul tronsoanelor); - Suprafață de teren utilizată temporar: 805,0 mp; - Suprafață de teren utilizată definitiv: 400.0 mp;. 1. Refacere 0,635 Km strazi - Str.Plutonier Rădulescu - Punct Nanu- Str.Plutonier Rădulescu - Punct Ailenei, Lucrările ce se vor executa în cadrul contractului de achiziție publică, conform proiectului, constau în lucrări de consolidare și punere în siguranță a străzii Plutonier Rădulescu. Activitățile principale pentru implementarea investiției sunt următoarele: - Organizare de șantier și semnalizare zonă; - Desfacere structură rutieră existentă; - Realizare platforme de lucru; - Lucrări de forare, armare și betonare - structură de sprijin; - Colectare și evacuare ape; - Refacere drum. Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului Punct Nanu: Lungime structură de consolidare: 51.60 ml (măsurat în axul tronsoanelor); Suprafață de teren utilizată temporar: 500.0 mp; Suprafață de teren utilizată definitiv: 500.0 mp. Punct Ailenei: Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului: Lungime structură de consolidare: 35.55 ml (măsurat în axul tronsoanelor); Suprafață de teren utilizată temporar: 180.0 mp; Suprafață de teren utilizată definitiv: 180.0 mp.. 3. Refacere 0,635 Km strazi - Str.Frunzelor (Alunecare de teren), Activitățile principale pentru implementarea investiției sunt următoarele: 1. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE, L=71.0m A fost proiectată o lucrare de regularizare a albiei pârâului constituită din două ziduri din gabioane pozate pe o saltea din gabioane. Zidurile de sprijin au rolul de a stabili malurile talvegului, implicit terasamentul de drum..