

Executie lucrari de Reciclare in situ pe DN 1R km 61+000 - 69+500

I.D.: 3527115

Documente participare:

- 7-364130.zip

Data publicarii	28.08.14	Coduri CPV	45233251-3
Termenul limita pentru depunere:	11.09.14	Pretul estimativ:	4.424.745,00 RON

Descriere: Executie lucrari de Reciclare in situ pe DN 1R km 61+000 - 69+500. Tronsonul de drum national DN 1R km 61+000-69+500 (Sector S.D.N. Alba) aflat in administrarea DRDP Cluj are o suprafata de rulare constituit a dintr-un strat de piatra sparta stabilizat cu cenusa de termocentrala de cca.25 cm dispus pe un strat de balast de 20-25cm. Este necesar aducerea tronsonului de drum la caracteristicile necesare (capacitate portanta, planeitare, rugozitate) prin executia lucrarilor de reciclare in situ cu lianti hidraulici 4% a sistemului rutier existent pe o grosime de 15 cm, din aportul de balast de 10 cm si acoperirea cu un strat asfaltic de 8 cm din anrobat bituminos AB 31,5, in etapa I urmand ca in etapa II sa se realizeze un strat de uzura de 4-6 cm.
