

Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții „ MODERNIZARE STRADA SECU ÎN LOCALITATEA VĂDURELE, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, JUDEȚUL NEAMȚ”

I.D.: 97420178

Data publicarii	20.05.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.167.593,86 RON - 8.167.593,86 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului "MODERNIZARE STRADA SECU ÎN LOCALITATEA VĂDURELE, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, JUDEȚUL NEAMȚ", finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și Bugetul local. Strada Secu se află în proprietatea și administrarea Comunei Alexandru cel Bun, lungimea totală propusă pentru lucrările de modernizare este de 1.800 km. Soluția propusă pentru strada Secu: - Lungime str. Secu: Ltotal = 1,800 km - Clasa tehnică: V - conform Ord. M.T. nr. 1295/2017 - Viteza de proiectare: 25-30 km/h. (cf. STAS 8635) - Lățimea părții carosabile în aliniament: 5,50 m - Lățimea acostamente: 2x0,75 m. - Panta în profil transversal va fi de 2,5 %, tip acoperiș. Soluția tehnică: Nr.crt Denumire indicator Caracteristici indicator 1 Categoria de importanta : C - normala 2 Clasa tehnica: V 4 Caracteristicile elementelor geometrice Lungime: 1,800 km Lățime parte carosabila în aliniament: 5,50 m 5 Soluții constructive : Dimensionarea structurii rutiere s- a realizat [n conformitate c u prevederile Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suplă și semirigide, rezultând un sistem rutier alcătuit din: - scarificarea, reprofilarea și compactarea zestreii existente (25 cm mediu) - completarea zestre existente cu balast în grosime de 10 cm după compactare Conform STAS 6400, SR EN 13242 - start de fundație superior din piatra spartă amestec optimal în grosime de 15 cm după compactare conform STAS 6400, SR EN 13242 - strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 8 cm conform SR EN 13108, AND605/2016; - strat de uzură din beton asfaltic din BAPC16* în grosime de 5 cm conform SR EN 1318, AND605/2016

Descrierea detaliata a lucrărilor este disponibila în partea tehnică a documentației de atribuire. Valoarea estimată totală este 8.167.593,86 lei fără TVA, conform devizului general al investiției și al bugetului proiectului, formată din însumarea următoarelor capitole: Cap. 4.1. - Construcții și instalații: 8.142.593,86 lei Cap. 5.1 - Organizare de șantier: 25.000,00 lei

NOTĂ: Valoarea capitolului destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cuantum de 80.000,00 lei fără TVA nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile. Componentele lucrării: Execuție de lucrări: Realizare lucrări de construcții de drumuri
