

MATERIALE PT. MODERNIZARE LEA 20 KV PREDEAL-RASNOV

I.D.: 30992667

Documente participare:

- 7-SCN1018265.zip

Data publicarii	28.09.18	Coduri CPV	31220000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 05.10.18

Descriere: ACHIZITIE MATERIALE PT. MODERNIZARE LEA 20 KV PREDEAL-RASNOV 1.1. Post transformare prefabricate suprateran 20kv, Buc = 1.00 1.2. Celula linie Buc=2.00 1.3. Celula trafo Buc =1.00 1.4. Transformator 20/ 0,4 kv 630 KVA etans in ulei, Pierderi reduse, Buc =1.00 1.5. Tablou TDRI 1000A debrosabil pe sina 14 plecari NH2, actionare pol cu pol, modul protectie intrerupere nul, descarcator, cf schema monofilara, buc =1.00 1.6. Tablou servicii proprii c.a. 0,4 kv + Instalatii de iluminat+antiefractione+incendiu,buc=1.00 1.7. Servicii proprii 24Vcc formate dintr-un tablou distributie cc(DSIcc), redresor 400/230Vca./24V cc- si baterie acumulatori 24V c.c 100Ah. buc =1.00 1.8. Tablou UCMT pregatit pentru integrare in SAD buc =1.00 1.9. Post Ttransf. In anvelopa beton 20/0,4kv-630KVA buc =1.00 1.10 Post Ttransf. In anvelopa beton 20/0,4kv-630KVA buc =1.00 2.1. Post transformare prefabricat suprateran 20kV, in anvelopa beton, 1 boza trafo 1000kVA cu actionare din interior, cu acces direct din exterior, dale beton in jurul postului 400x400mm buc =1.00 2.2. 1 celula de linie, cu Un= 24kV, Ik=16kA, In= 630 A, echipata cu bare izolate in aer, separator de sarcina in SF6, motor de actionare 24 V c.c., CLP, indicator de prezenta tensiune, indicator semnalizare scurtcircuit monofazat si trifazat, climatizare , buc = 2.00 2.3. Celula trafo, buc =1.00 2.4. Transformator 20/ 0,4 kv 400 KVA etans in ulei, Pierderi reduse,buc =1.00 2.5. Tablou TDRI 1000A debrosabil pe sina 10 plecari NH2, actionare pol cu pol, modul protectie intrerupere nul, descarcator, cf schema monofilara,buc =1.00 2.6. Tablou servicii proprii c.a. 0,4 kv + Instalatii de iluminat+antiefractione+incendiu,buc=1.00 2.7. Servicii proprii 24Vcc formate dintr-un tablou distributie cc(DSIcc), redresor 400/230Vca./24V cc- si baterie acumulatori 24V c.c 100Ah.,buc =1.00 2.8. Tablou UCMT pregatit pentru integrare in SAD,buc =1.00 2.9. Cablare completa interior PT (procurare, montare, verificare): legatura intre trafo si TDRI, Circuite secundare in PT, priza pamant interioara, cai comunicatie-legarui JT-accesorii etanseizare-precablare,buc=1.00 2.10 Cutie distributie iluminat, PAFS, ip 44, echipat cu separatoare verticale NH2, NH00 actionare pol cu pol - compartiment intrare + masura sigilabil, cu vizor contor - compartiment distributie, 3 circuite NH00, contactor 160A spatiu montare comenzi distanta,buc =1.00 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 5 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
