

Proiectare și execuție lucrări de construcție, extindere și/sau modernizare a rețelei publice de apă/rețelei publice de apă uzată/ în localitatea ROSETI în cadrul proiectului "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA SI MODERNIZAREA GOSPODARIEI DE APA, INFIINTARE DOUA FORAJE SI REABILITARE REȚEA DISTRIBUTIE APA, SAT ROSETI, COMUNA ROSETI, JUDETUL CALARASI"

I.D.: 47474097

Data publicării 23.06.20 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 7.852.873,97 RON - 7.852.873,97 RON

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de construcție, extindere și/sau modernizare a rețelei publice de apă/rețelei publice de apă uzată/ în localitatea ROSETI în cadrul proiectului "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA SI MODERNIZAREA GOSPODARIEI DE APA, INFIINTARE DOUA FORAJE SI REABILITARE REȚEA DISTRIBUTIE APA, SAT ROSETI, COMUNA ROSETI, JUDETUL CALARASI" In baza contractului de finantare nr. C0720AN00011781200166 din data de 22.11.2017, comuna Roseti achizitioneaza "Servicii de proiectare faza PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), documentatii pentru obtinere avize, acorduri si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari" pentru proiectul integrat "Extindere retea de canalizare menajera" si "Modernizarea gospodariei de apa, infiintare doua foraje si reabilitare retea distributie apa, sat Roseti, comuna Roseti, judetul Calarasi", conform documentatiei tehnice intocmite de catre proiectantul de specialitate in faza SF/DALI si a Caietului de sarcini. Prin actiunea APA se propune: reabilitarea conductelor de apa pe 2 strazi in lungime totala de 845 m, se vor executa 2 foraje noi iar in incinta gospodariei de apa si se va realiza un rezervor nou de stocare a apei de tip suprateran cu capacitatea de 315 mc. Deasemenea se impune realizarea unei noi statii de pompare a apei potabile care sa asigure debitul necesar la consumatori. Pentru potabilizarea apei se propune realizarea unei instalatii complexe de potabilizare.Tot in cadrul proiectului se vor realiza un numar de 811 camine pentru apometre individuale. Prin actiunea APA UZATA se propune: a) extinderea retelei de canalizare pe 14 strazi in lungime totala de 9.668 m, din care 8.346 m din teava PVC cu DN250 si 1322 m conducta principala de racord pe retea existenta. Se vor realiza 440 buc. camine de canalizare cu DN 1000 si 54 buc. cu DN 400. b) realizarea de 383 racorduri pana la limita de proprietate, atat pe retea nou proiectata cat si pe retea de canalizare existenta.