

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI"

I.D.: 61175986

Documente participare:

- Parte scrisa.pdf
- FisaDate_DF1125185.pdf
- 4.Draft contract.docx
- 1003540928 - AAF - Comuna Ciortesti - Il Public.pdf
- 1003540928 - AAF - PLAN - iluminat public.pdf
- caiet de sarcini1.pdf
- Calcul luminotehnic.pdf
- Centralizator situatie propusa.pdf
- Formular Propunere tehnica-lucrari iluminat.docx
- Formulare achizitie lucrari-iluminat.doc
- LISTE CANTITATI.pdf
- Parte desenata.pdf
- DUAE_CERERE_140298.xml

Data publicarii	23.09.21	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.21	Pretul estimativ:	573.140,59 RON - 573.140,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI" Se propune modernizarea sistemului de iluminat public stradal situat in Comuna Ciortesti, Judetul Iasi. Se vor demonta aparatele de iluminat vechi stradal existent, demontarea consolelor vechi, demontarea cablurilor de alimentare vechi, demontarea clemelor de legatura vechi, montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere: a. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramata 22 W - 544 bucati; b. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 45W-14 bucati; c. Aparat de iluminat LED echipat cu panou fotovoltaic incorporat 22 W- 9 bucata; d. Aparat de iluminat LED echipat cu panou fotovoltaic incorporat 70 W-1 bucata Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED; Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie); Realizarea legaturii electrice in retea existenta de joasa tensiune iluminat public utilizand cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de 7 puncte de aprindere; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat 45W aferente categoriei de drum principal; Verificari și masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele din proiectul de executie, Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate. Valoarea estimata fara TVA a contractului: 573.140,59 lei, fara TVA, defalcata astfel: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 477.139,68 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 96.000,91 lei fara TVA Se va avea in vedere o perioada de executie de 6 luni. Atentie: Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in a 6-a zi inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

