

**PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI aferent investitiilor Lot 1:
"DRUM ACCES ZONA INDUSTRIALA in Comuna Isalnita, județul
Dolj" Lot 2: "MODERNIZARE DRUMURI PARC INDUSTRIAL",
Comuna Isalnita, judetul Dolj**

I.D.: 99490060

Data publicarii 04.07.24

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.807.763,76 RON - 2.807.763,76 RON
6.908.850,23 RON - 6.908.850,23 RON

Descriere: 1. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI aferent investitiei: "DRUM ACCES ZONA INDUSTRIALA in Comuna Isalnita, judetul Dolj", Obiectivul de investitii il reprezinta modernizarea drumului de acces in zona industriala comuna Isalnita. DRUM DE ACCES ZONA INDUSTRIALA - profil transversal: latime parte carosabila 1 = 6.00 (doua benzi de circulatie); latime trotuar stanga 1 = 1.50 m; pista de biciclisti 1= 1.00 m; parcare autocamioane 1=2.50 m STRUCTURI RUTIERE: SISTEM RUTIER FLEXIBIL 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70 8 cm strat de mixtura AB31.5 baza 50/70 25 cm strat de piatra sparta 30cni strat de balast 20cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici AMENAJAREA TROTUARELOR: 4 cm strat de uzura BA8 ; 10 cm strat din beton CI6/20; 10 cm strat din balast; Intersectii cu strazi principale: Amenajarea intersectiilor cu strazile principale mentine solutia existenta in ceea ce priveste tipul si elementele geometrice ale amenajarii, realizandu-se racordarea liniei roșii proiectate la niveleta strazilor principale intersectate. AMENAJARE PARCARE TIRURI De-a lungul drumului se va amenaja o parcare longitudinala pentru tiruri cu aceasi structura rutiera ca a drumului principal. Latimea parcarii va fi de 2.50m. INTERSECȚIE CU CALEA FERATA Strada intersecteaza in doua locuri 2 cai ferate. Intersectiile vor fi amenajate cu placi tip Strail PISTA DE BICICLISTI Se va amenaja, de asemenea, o pista de biciclisti cu o latime de 1 m. MASURI PRIVIND TRAFICUL PIETONAL Pentru inlesnirea circulatiei pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri ingropate si racordari cu planuri inclinate. Determinarea valorii estimate s-a facut in baza documentatiei tehnice - faza DALI si cuprinde: Cheltuieli pentru servicii de proiectare + AT din partea proiectantului - 219351,02 lei fara TVA compuse din: 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avielor/acordurilor/autorizatiilor - 2000 lei fara TVA; 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 26131,02 lei fara TVA 3.5.6 Proiect tehnic: 171220 lei fara TVA; 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 20000 lei fara TVA Cheltuieli cu lucrarile de executie: 6689499,21 lei fara TVA compuse din: 4.1. Constructii si instalatii: 6.654.214,00 lei fara TVA 5.1.1 Organizare de santier: 35.285,21 lei fara TVA Valoarea estimata a prezentei achizitii de lucrari (proiectare+executie) este de 6908850,23 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general) - 695.337,18 lei fara TVA, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice..

2. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI aferent investitiei "MODERNIZARE DRUMURI PARC INDUSTRIAL", Comuna Isalnita, judetul Dolj, Modernizarea este necesara datorita starii degradate a partii carosabile care nu beneficiaza de o imbracaminte rutiera, a cresterii continue a cerintelor traficului rutier cu privire la confortul si siguranta circulatiei. Profilul transversal -parte carosabila - 2x3.50 m; - acostamente - 2x0.75 m; -panta transversala carosabil -2.50% acoperis. Structuri rutiere □ -4 cm BAPC16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND 605-2016); -6 cm BADPC 22.4 leg. liant 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BADPC 22.4 conform AND 605-2016); □ -15 cm fundatie din piatra sparta 0-63 conform SR EN13242+A1:2008; □ -25 cm fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008; -25 cm stabilizare sistem rutier cu PERMAZYME 11X (compus din 15cm balast terasier bogat in argila si 10 existent); -sapatura Scurgerea si evacuarea apelor Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale s-au prevazut podete tubulare transversale drumului (DN 500 mm). Determinarea valorii estimate s-a facut in baza documentatiei tehnice - faza DALI si cuprinde: Cheltuieli pentru servicii de proiectare + AT din partea proiectantului - 82000 lei fara TVA compuse din: 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avielor/acordurilor/autorizatiilor - 2000 lei fara TVA; 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 4000 lei fara TVA 3.5.6 Proiect tehnic: 48000 lei fara TVA; 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 28000 lei fara TVA Cheltuieli cu lucrarile de executie: 2725763,76 lei fara TVA compuse din: 4.1. Constructii si instalatii: 2725763,76 lei fara TVA Valoarea estimata a prezentei achizitii de lucrari (proiectare+executie) este de 2807763,76 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general) - 136288,19 lei fara TVA, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice..
