

Lucrari de montare instal de gaze med (oxigen si aer comprimat) si lavoar de apa sterila ADV1184133

I.D.: 51972931

Data publicarii	24.11.20	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 74.290,00 RON - 74.290,00 RON

Descriere: Lucrări de montare instalație de gaze medicale (oxigen și aer comprimat) și lavoar de apă sterilă la secția de Neonatologie compus din: 1) Tubulatura gaze medicale (350 m): - Teava cupru medical, DN 18/15/12, degresata si inchisa cu dop la ambele capete, conform EN13348, lungime 5m. U.M.metru, cu toate elementele de sustinere, etichetare si imbinare necesare, inclusiv aliaj argint 30%. 2) Robinet izolare traseu (20 buc): - Robinet cu bila inox, cu blocarea pozitiei de lucru 3) Priza completa standard DIN pentru Oxigen (20 buc): - Priza formata din baza si element terminal, pentru oxigen - Carcasa din plastic pentru montaj extern 4) Set oxigenare complet, format din debitmetru pentru oxigen si borcan barbotor (umidificator) (20 buc): - Conector standard DIN pentru oxigen - Debitmetru 0-15 lpm - Umidificator 200cl, autoclavabil la 134°C 5) Priza completa standard DIN pentru aer comprimat (20 buc): - Priza formata din baza si element terminal, pentru aer comprimat - Carcasa din plastic pentru montaj extern 6) Set aspiratie simplu, cu sistem Venturi (20 buc): - Regularizator pentru aspiratia pe AC - Conector standard DIN pentru aer comprimat - Borcan colector pentru vacuum, 0.5L, cu filtru antibacterian si supapa supraplin, autoclavabil - Furtun siliconic pentru aspiratoare secretii, dimensiuni 7x13mm, autoclavabil, lungime: 2m - Varf aspiratie, pentru aspirat secretii sau pentru legatura intre sonda de aspiratie si furtun siliconic 7) Tablou de alarmare si control 2 gaze (1 buc)
