

Lucrari instalatii fluide medicale oxigen

I.D.: 52949426

Data publicarii	22.12.20	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	256.720,00 RON - 256.720,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrari de instalatii fluide medicale oxigen, compuse din: 1. Asimilat Teava cupru DHP R290 - 12 x 1 mm, inclusiv fittinguri, materiale si montaj: 110 m 2. Asimilat Teava cupru DHP R290 - 15 x 1 mm, inclusiv fittinguri, materiale si montaj: 155 m 3. Asimilat Teava cupru DHP R290 - 22 x 1 mm, inclusiv fittinguri, materiale si montaj: 115 m 4. Asimilat Teava cupru DHP R290 - 28 x 1 mm, inclusiv fittinguri, materiale si montaj: 115 m 5. Asimilat robinet cu bila G1/2", curatati si degresati inclusiv fittinguri, materiale si montaj: 20 buc 6. Asimilat robinet cu bila G1", curatati si degresati inclusiv fittinguri, materiale si montaj: 1 buc 7. Probe, teste si verificari: 495 m 8. Modul gaze medicale (O2, Aer Comprimat): 31 buc 9. Tablou alarmare pentru 2 fluide medicale Oxigen si Aer Comprimat: 3 buc 10. Statie automata pentru oxigen - 2 x 5 butelii, 80 mc/h: 1 buc. 11. Statie aer comprimat, cu rezervor de 110 litri, debit minim 215l/min: 1 buc 12. Oxigenator- debitmetru+ vas umidificator: 31 buc. 13. Aspirator cu aer comprimat- regulator de aer+ vas secretii 500 ml+1.5 metri furtun siliconic+ sonda aspiratie: 10 buc Echipamentele includ si montaj
