

Lucrari de reamenajare laborator - E I 9 -in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0127

I.D.: 69201798

Documente participare:

- Invitatie participarecaiet sarciniFormulareDraft contract.pdf

Data publicarii	18.05.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.05.22	Pretul estimativ:	25.210,08 RON - 25.210,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute: - Demolare nisa beton armat ;- Demontare usa lemn existenta si inlocuire cu usa profile PVC pentacamerele, 2 C ,cu panel alb , inclusiv prag aluminiu.;- Desfacere placari cu faianta ;- Dezafectare instalatie alimentare apa;- Demolare platforma sapa ciment;- Desfacere placare gresie, inclusiv curatare strat suport;- Gletuire/reparații locale pereți.;- Amorsa, zugrăveli lavabile culoare alb - pereți ,grinzi, tavan;Inlocuire corpuri de iluminat fluorescente cu corp de iluminat cu led ;- Montare pardoseli gresie si plinta gresie (gresie de trafic intens, culoarea si modelul se vor alege de comun acord cu beneficiarul).;Reparatii de tencuieli interioare-glafuri; Montare profil Al protectie colturi, muchii; - Demontare corpuri radiatoare de pe pozitie si inlocuire cu radiatoare noi, inclusiv robineti de reglaj tur-retur; - Revopsire conducte incalzire Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.
