

Injectie de putere si modernizare LEA JT inclusiv bransamente in loc. Iclod, zona Garii, jud. Cluj

I.D.: 93626866

Documente participare:

- Model Contract sectorial de executie lucrari.doc
- PTE.7z
- Formulare.docx
- FisaDate_DF1205136.pdf
- DUAE_CERERE_264308.xml
- Clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.03.24	Pretul estimativ:	1.441.386,43 RON - 1.441.386,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Încheierea unui contract de executie lucrari aferent sucursalei Cluj, având ca obiect: "Injectie de putere si modernizare LEA JT inclusiv bransamente in loc. Iclod, zona Garii, jud. Cluj", conform documentației de atribuire și caietului de sarcini. Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE si Caietului de sarcini. Descrierea succintă a achiziției: Realizarea unui racord subteran de medie tensiune din LEA 20 KV Gherla Bontida derivatia FNC Iclod Racord 20 KV Iclozel in lungime de 0.4 km prin cablu de tip 3 x A2XS2Y 1x150/25 mmp pozat in trefla pana la un PTA Iclod Gara proiectat 20/0.4 KV 250 KVA pe un stalp SC 15014. Se va moderniza reseaua de joasa tensiune existenta prin inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate de tip TYIR 700I+3x70+35 mmp pe o lungime de 2.7 km; inlocuirea stalpilor din lemn cu stalpi de beton de tip SE10, SE11 si SE4; inlocuirea stalpilor inclinati sau fisurati existenti SE4, SE10, SE5 cu stalpi de tip SE4, SE10, SE11; se vor scoate stalpi de retea din proprietati semnate in domeniul public. Din CD 1-8 a PTA Iclod Gara proiectat se vor realiza circuite de consum general si iluminat precum si de preluare consumatori in cablu de tip ACYABY 3x150+70 mmp in lungime de aproximativ 1km. Se vor inlocui bransamentele nemodernizate cu bransamente noi realizate cu conductoare coaxiale sau cu conductoare torsadate. Durata contractului va fi de: 6 luni, executie si As Built Pentru calculul valorii estimate a achiziției de 1.441.386,43 lei fără TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcapitole din devizul general aprobat: 4.1 Constructii si instalatii (Investitia de baza) 1.309.445,90 4.3 Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 79.887,00 5.1 Organizare de santier 28.262,48 6.2 Probe tehnologice si teste 23.791,05 TOTAL valoare estimată achizitie (RON fara TVA) 1.441.386,43 Plata se va face prin ordin de plată, în termen de 120 de zile de la data înregistrării facturii la Entitatea contractantă. Nota: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
