

Execuția lucrărilor de modernizare a strazilor din comuna Arpasu de Jos în cadrul proiectului: "Modernizare strazi, comuna Arpasu de Jos, judetul Sibiu" - rest de executat

I.D.: 71349856

Documente participare:

- FisaDate_DF1153785.pdf
- 2. Instructiuni ofertanti-semnat.PDF
- 1. Fisa de date-semnat.PDF
- 3. Formulare-semnat.PDF
- 4. Model contract-parte 1-semnat.PDF
- 4.1 Model contract-parte 2-semnat.PDF
- 5. Caiet de sarcini-semnat.PDF
- 6. DUAE-semnat.PDF
- 7. PT-parte scrisa 1-semnat.PDF
- 8. PT-parte scrisa 2-semnat.PDF
- 9. Liste cantitati-parte 1-semnat.PDF
- 10. Liste cantitati-parte 2-semnat.PDF
- 11. Liste cantitati-parte 3-semnat.PDF
- 12. Grafic-semnat.PDF
- 13. Referat verificador-semnat.PDF
- 14. PT-parte desenata 1-semnat.PDF
- 15. PT-parte desenata 2-semnat.PDF
- 16. PT-parte desenata 3-semnat.PDF
- 17. PT-parte desenata 4-semnat.PDF
- 18. PT-parte desenata 5-semnat.PDF
- 19. DTOE-semnat.PDF
- 20. Expertiza tehnica-semnat.PDF
- 21. Certificate-semnat.PDF
- DUAE_CERERE_181271.xml

Data publicarii	20.07.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.08.22	Pretul estimativ:	9.531.040,62 RON - 9.531.040,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor de modernizare a strazilor din comuna Arpasu de Jos în cadrul proiectului: "Modernizare strazi, comuna Arpasu de Jos, judetul Sibiu" - rest de executat Strazile ce urmeaza a fi modernizate sunt in numar de 18 si au o lungime totala de 5.919 ml, din care in satul Arpasu de Jos vor fi modernizate nu numar de 10 strazi, cu o lungime de 3.240m, iar in satul Arpasu de Sus vor fi modernizate 8 strazi, cu o lungime de 2.679m. Partea carosabila a strazilor are o latime cuprinsa intre 3.00 si 5.50m. Structura rutiera pentru strazile ce urmeaza a fi modernizate este de: • 4 cm strat de uzura din BA16 • 6 cm strat de legatura din BAD20 • 15 cm strat din piatra sparta • 15 cm strat din balast • 20 cm strat de forma din balast nisipos Exceptie face strada 10 din localiatea Arpasu de Jos unde se va executa doar un strat de 4 cm de uzura din BA16. Strazile vor avea partea carosabila incadrata de borduri din beton 10x15cm si 20x25cm conform profilelor transversale tip. Pentru preluarea apelor pluviale se vor utiliza dispozitive de scurgere a apelor pluviale sub forma de rigole carosabile, rigole de acostament si rigole tip scafa. Pentru lucrarile la podete a fost prevazut 1 podet dalat L=2.00m pentru accesul din strada nr. 2 la km 0+308 in strada nr.1 din localitatea Arpasu de Jos. Listele cu cantitati de lucrari sunt atasate prezentei documentatii. Se vor executa lucrarile conform specificatiilor din Proiectul tehnic. Numar de zile pana la care autoritatea contractanta raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile.
