

---

**Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul "Construire pod cu o deschidere în satul Chintinici, orașul Roznov, Județul Neamț".**

I.D.: 39247477

---

Data publicarii	21.10.19	Coduri CPV	45221100-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.139.000,00 RON - 3.139.000,00 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Investiția prevede construirea unui pod peste pârâul lapa: Pod nou cu suprastructură alcătuită din grinzi de beton precomprimate, astfel încât acestea să dispună de o zonă carosabilă de 6,00 m și două trotuare pietonale denivelate de 0,75 m lățime fiecare. Pod cu o singura deschidere cu lungimea de 33 m. Infrastructura este compusa din culei realizate pe fundatii tip cheson cu adancimea de 4m. Suprastructura cuprinde 3 grinzi prefabricate precomprimate post - intinse cu H= 1,80 m. Calea pe pod este alcatuita din doua benzi de circulatie de 3,00 m, doua benzi de ghidare de 0.25 m si sporul de 0.50 m pentru anularea efectului optic de ingustare. Pentru sporirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale pe pod s-a dispus parapet de protectie H4b la fata bordurilor. Pe partea unde s-a prevazut trotuar se va monta parapet metallic pietonal. S-au prevazut sferturi de con, casiuri si scari de acces sub pod. Se vor dispune cate 6 dale de racordare cu lungimea de 3m si latimea de 1m. Pentru siguranța circulației se vor prevedea: indicatori de orientare și avertizare și marcaje rutiere. Componentele lucrării: Servicii de proiectare: Realizare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică. Execuție de lucrări: Execuția unui pod peste pârâul lapa

---