

## INSTALATIE DE SUPRAFATA LA SONDA 22 CARAGELE

I.D.: 7202303

Documente participare:

- 2-161247.zip

---

Data publicarii	15.07.15	Coduri CPV	45255121-3
Termenul limita pentru depunere:	04.08.15	Pretul estimativ:	4.795.856,00 RON

---

Descriere: Prin aceasta lucrare se urmareste legarea sondei 22 Caragele în Sisemul National de Transport Gaz. Sonda se va lega la grupul 22 Caragele (grup nou) prin instalatie tehnologica alcatuita din : cap de eruptie (existent), ventil coltar la capul de eruptie 2 ?"x500 bar, conducta de aductiune gaz de la sonda la grup ? 27/8"x65 m si instalatia tehnologica din grup. Instalatia tehnologica din grup a sondei va cuprinde : - Ventil coltar 2 ?"x500 bar; - Dispozitiv TPL 2 ?"x500 bar; - Incalzitor pentru sondele de gaz metan orizontal, cu incalzire indirecta, pn 690 bar; - Cond. de legatura panou - calorifer ? 3"; - Separator tip 12 ?"x12 ?"x64 bar; - Panou masura gaz Dn 80mm x 64 bar, echipat cu portdiafragma cu schimbarea rapida a discului. Grupul nou 22 Caragele implica executia de lucrari de instalatii tehnologice si lucrari de constructii. Instalatii tehnologice la grup : - Rampa colectoare gaz, se va executa din teava de otel ? 168,3 x 8 mm, L=10 m; - Separator orizontal Dn 1200, pn 64; - Conducte ape reziduale ? 2" si conducte condens ? 3"; - Rezervor metalic condens - 50 mc; - Rezervor ape reziduale - 30 mc (din PAFS); - GRM si conducte gaz combustibil ? 2". Constuctii si amenajari la grup : - Casuta dubla operator tip container; - Drum interior si platforma de întoarcere vidanja; - Fântâna; - Hazna uscata; - Imprejmuiiri, Ltotala = 248m - Trotuare, S = 89 MP. Se va executa un colector in continuarea celui de la grupul 7 Caragele la grupul 8 Caragele cu lungimea totala 1590 m. Colectorul va fi executat din teava de conducta 406,4 x 8,8 mm pe lungimea de 1312 m iar in zona subtraversarii râului Buzau din teava de conducta 406,4 x 14,2 mm, pe lungimea de 248 m. Lucrarile sunt detaliate in proiectul nr.21/2014. Valoarea estimata executie lucrare : 4.359.869,79 lei Cheltuieli diverse si neprevazute reprezinta un procent de 10 % din valoarea estimata=435.986,98lei Total valoare estimata (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) = 4.795.856,77 lei Cheltuielile diverse si neprevazute au fost calculate conform HG 28/2008. Valoarea estimata executie lucrare a fost extrasa din Devizul General al proiectului nr.21/2014.

---