
Achizitie servicii elaborare documentații tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investitii „REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA3/OUAI”

I.D.: 53480521

Documente participare:

- 7. DALI.pdf
- Caiet sarcini proiectare.pdf
- Contract servicii - proiectare 5.pdf
- Decl REPR LEGAL.pdf
- Formulare AFIR .pdf
- FisaDate_DF1103858.pdf
- DUAE_CERERE_69158.xml
- CA3.pdf

Data publicarii	20.01.21	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	01.02.21	Pretul estimativ:	145.790,62 RON - 145.790,62 RON

Descriere: Obiectivul general al contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA3/OUAI”. Principalele lucrări propuse pentru reabilitarea Amenajării de irigații Plot CA3/OUAI Fântânele, față de situația actuală, constau atât în lucrări noi cât și în lucrări de intervenție la rețeaua de conducte îngropate și la echipamentele mobile pentru aplicarea udărilor, care vizează modernizarea acelor componente care vor contribui într-o pondere semnificativă la reducerea costurilor de întreținere, la economia de apă și energie: 1. Realizarea unei stații de pompare și punere sub presiune, cu control la distanță. Amplasamentul stației de pompare va fi poziționat pe malul canalului CA 3a, pe parcela A1/48/2/1/1/2 (suprafața de 1624 mp) conform contractului de suprafață nr. 1930/23.10.2018, zona de captare a apei fiind corespunzătoare din punct de vedere hidraulic și geotehnic în vederea reducerii cheltuielilor de amenajare a prizei de captare și existând deschidere directă la drumul de exploatare în vederea facilitării exploatării și întreținerii stației de pompare și punere sub presiune. Stația de pompare și punere sub presiune va fi proiectată a fi o construcție de tip “la sol”, cu agregate orizontale în aer liber, cu aspirație prin conducte fără avântcameră adiacentă și va fi compusă din: a) bazin de aspirație b) agregate de pompare c) dispozitiv de reținere a plutitorilor d) instalație de compensare a debitelor și protecție la lovitură de berbec e) instalație de epuizament f) anexa electrică g) anexa personală 2. Lucrări de remodelare a rețelei de distribuție a apei Prin remodelarea rețelei din interiorul plotului și cu ajutorul stației de pompare, suprafața va fi irigată printr-o rețea de conducte îngropate conform Planului de ansamblu plot CA3/OUAI - rețea interioară - lucrări propuse (D.04), astfel încât rețeaua de distribuție să deservească instalațiile de udare prin aspersiune de tip tambur sau alte tipuri de instalații deținute de membrii OUAI-ului. Va fi formată din două conducte principale și antene, realizate din conducte PEHD SDR 17, PN10. Având în vedere dimensiunile rețelei de distribuție conform procesului verbal de predare-primire - de 15.740 m și a sumelor alocate, modernizarea se va face etapizat, în prima etapă executându-se lucrări la conductele principale prin intermediul cărora se face legătura între stația de pompare și antenele și conductele de distribuție de sector îngropate, înlocuirea tuburilor de azbociment la conducta cds 25 - aproximativ 1200 m, cu acoperirea întregii suprafețe aferente. Atenție: Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizată în data de 17.02.2020, este de 9 zile, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări (dacă acestea au fost primite în termen), în conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizată în 17.02.2020 cu 3 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor.
