

Actualizare documentatie „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare, in localitatea Foltesti, comuna Foletesti, judetul Galati”

I.D.: 3925043

Documente participare:

- 7-365717.zip

Data publicarii	09.10.14	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	21.10.14	Pretul estimativ:	5.421.063,00 RON

Descriere: Obiectele investitiei: Înfiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si statiei de epurare, în localitatea Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati, sunt: Ob.1. Colectorul principal CP1 Colectorul principal CP1 are o lungime totala de aprox. 2553 m si se va executa din PVC cu Dn 315 mm. Ob.2. Colectorul principal CP2 Colectorul principal CP2 are o lungime totala de aprox. 743 m si se va executa din PVC cu Dn 250 mm. Ob.3. Colectoare secundare 1 (aferente CP1) Colectoarele secundare aferente CP1 au o lungime totala de aprox. 5717 m. Colectoarele secundare 1 se vor executa din PVC cu DN 250 mm. Ob.4. Statii de pompare ape uzate (SPAU1 si SPAU2) Statia de pompare ape uzate SPAU1 se va realiza ingropat din beton armat si va fi amplasata in zona de Nord a localitatii Foltesti. Statia de pompare ape uzate SPAU2 se va realiza ingropat din beton armat si va fi amplasata in zona de Nord-Est a localitatii Foltesti. Ob.5. Conducta de refulare aferenta SPAU1 si SPAU2 Aceasta va deservi statiile de pompare ape uzate SPAU1 si SPAU2 (Ob. 4). Rolul acestui obiect este de a refula debitul colectat in statiile de pompare catre Statia de Epurare sau in colectoarele de canalizare ape uzate, de unde se permite transportul gravitational al debitelor. Numarul total al conductelor de refulare este de 2 buc. Ob.6. Statie de Epurare Ape Uzate Modulata 1500 ELS Statia de epurare ape uzate va fi de tip monobloc, compacta si va fi amplasata in zona de Nord a localitatii Foltesti. Ob.7. Drumuri si sistematizare verticala Se vor amenaja drumuri de acces catre incinta statiei de epurare si se va realiza sistematizarea gospodariei. Valoarea estimata fara TVA: 5.421.063 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrarii se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari 4.999.310 lei fara TVA, formata din : - Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 59.047 lei - Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.920.047 lei si - Cap. 5.1. Organizarea de santier - 19.682 lei 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 8.47% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 421.753 lei fara TVA (8.47% din valoarea estimata a Cap.2, si Cap. 4)