

## **„Reparații împrejmuire la S.C.J.U.Craiova”**

I.D.: 84759371

Data publicarii	18.07.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă Reparații împrejmuire la S.C.J.U.Craiova – conform caietului de sarcini nr. 13051/12.06.2023: “Achiziția are ca scop efectuarea următoarelor lucrări: • Reparații la gardul împrejmuitor, zona strada 1 Mai, pe o lungime de 164 m, astfel: • Reparații la gardul împrejmuitor, zona strada Tabaci-1, pe o lungime de 158m. Gardul existent confecționat din șipcă metalică se va recondiționa (decapare, curățire, vopsire). • Reparații la gardul împrejmuitor, zona strada Tabaci-2, inclusiv zona Clinică Oncologie, pe o lungime de 269 m. Gardul existent este realizat din plasă de sârmă și panouri din platbandă vopsită. Plasa de sârmă se va înlocui cu plasă bordurată vopsită iar stâlpii gardului, panourile din platbandă și suportul metalic pe care se montează plasa bordurată se vor recondiționa (decapare, curățire, vopsire). Se vor realiza porți de acces, astfel: - Poartă de acces auto pe role = 2 buc - Poartă de acces auto pe role = 1 buc - Poartă pietonală încorporată în poarta de acces = 2 buc • Înlocuire și reparație gard împrejmuitor, limita de proprietate cu Serviciul Județean de Ambulanță Dolj, pe o lungime de 142 m, toată lungimea fiind de 247 m, astfel: - pe o lungime de 52 m, lipsă împrejmuire - se vor monta panouri prefabricate din beton - pe o lungime de 90 m , se va înlocui împrejmuirea existentă, aceasta fiind în stare avansată de degradare - pe o lungime de 105 m- gardul va rămâne pe poziție, se află în stare bună. Împrejmuirea va fi executată din stâlpi și panouri prefabricate din beton care să respecte forma și dimensiunile celor existente. • Panourile de gard rezultate în urma înlocuirii se vor folosi la completarea împrejmuirii existente din partea de sud a imobilului ( zona de blocuri- lungime de 263 m) . • Înlocuit gard împrejmuire generator electric și chillere din incinta SCJUC, pe o lungime de 56 m, inclusiv turnarea unei fundații pentru susținerea și fixarea stâlpilor. • Defrișarea vegetației lemnoase și ierboase pe lungimea gardului, acolo unde este cazul.”