

## **Lucrari de executie pentru obiectivul " Reabilitare si modernizare Scoala primara Ciutura, Sat Ciutura, comuna Varvoru de Jos, Judetul Dolj"**

I.D.: 36806612

Documente participare:

- 7-SCN1046658.zip

---

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.07.19	Pretul estimativ:	1.222.704,00 RON - 1.222.704,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile de fac obiectul contractului au in vedere reabilitarea si modernizarea scolii primare , din Sat Ciutura, Comuna Varvoru de Jos, Judetul Dolj. Se propun urmatoarele lucrari: La exterior: - Reabilitarea termica cu polistiren expandat de 10 cm pentru ; - Refacerea soclului si termoizolare cu polistiren extrudat 5 cm; - Inlocuirea completa a acoperisului, cu sarpanta din lemn, invelitoare din tigla metalica si vata minerala in pod si ignifugarea acesteia - Inlocuire planseu peste parter cu planseu de beton armat - Inlocuirea glafurilor exterioare; - Inlocuirea jgeaburilor si a burlanelor ; - Refacerea trotuarelor si plafamelor pietonale; - Dotarea acceselor cu balustrade; - Montarea unei instalatii de paratrasnet; - Realizarea unui trotuar perimetral; La interior: - Consolidare pereti si fundatii conform cu cerintele Expertizei tehnice - Vopsitorii pereti si tavane; - Inlocuirea pardoselilor calde cu parchet nou laminat pentru trafic intens; - Inlocuirea finisajelor la pardoseli pentru holuri cu gresie antiderapanta; - Inlocuirea finisajelor in grupurile sanitare (gresie si faianta) ; - Recompartimentarea grupurilor sanitare conform normativului in vigoare; - Propunerea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati; - Propunerea unei camere pentru centrala termica; - Reparati locale a instalatiei electrice; - Grupurile sanitare se vor compartimenta cu pereti din gips-carton pentru a se putea realiza un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, unul pentru profesori si un spatiu pentru depozitarea instrumentelor de curatenie; - Tamplaria interioara existenta din lemn, se va schimba cu tamplarie din PVC; - Salile de clasa se vor dota cu mobilier nou; - Se va achizitiona o centrala termica noua; - Se vor realiza lucrari de modernizare la reseaua termica si sanitara; - Se va schimba instalatia electrica integral + alte interventii pentru aducerea la normele actuale a scolii.

---