

Execuția lucrărilor în cadrul proiectului de "RUTA CASELOR CU ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ DIN LOCALITATEA BIERTAN - LUCRARI DE INTRETINERE, IGIENIZARE SI REPARATII MINORE PENTRU PASTRAREA ARHITECTURI TRADITIONALE DIN SIT RURAL BIERTAN"

I.D.: 78522452

Documente participare:

- FisaDate_DF1171032.pdf
- 4 Formulăr de propunere tehnica biertan case tematice executie 2023.doc
- 2 Caiet de Sarcini executie case biertan 2023.doc
- 3 Formular 6_Model contract biertan case tematice executie 2023.doc
- 5 Modele Formulare biertan case tematice executie 2023.docx
- Case.z01
- Case.z02
- Case.z03
- Case.z04
- Case.z05
- Case.z06
- Case.zip
- DUAE_CERERE_211108.xml
- EN1043375.docx
- Raspuns consolidat.zip

Data publicarii	14.02.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.03.23	Pretul estimativ:	2.137.500,99 RON - 2.137.500,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Categoriile de lucrări: Lucrările de igienizare (reparații curente) vor consta în: • • Desfacerea învelitorii cu recuperarea țiglelor bune, a șipcilor și înlocuirea acestora cu șipci dimensionate corespunzător distanței dintre căpriori; montarea unei folii anticondens; • • Se va dispune sub pană de coamă clești fixați de capriori; • • Eliberarea de moloz și țigle sparte a podului; • • Întreaga structură de lemn va fi tratată ignifug și antiseptic; • • Desfacerea tencuielilor degradate și refacerea acestora cu tencuială de asanare cu var și trass, fără ciment; • • Înlocuirea jgheburilor, burlanelor, doliilor și șorturilor de tablă din jurul coșurilor de fum cu elemente realizate din tablă de zinc 0,7mm; • Refacerea finisajelor exterioare (zugrăveli, vopsitorii) în culorile specificate în proiect. • • Reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară; • • Lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii; • • Lucrări de reparații și înlocuiri pardoseli; • • Lucrări de reparații și înlocuiri terase și scări din beton; • - Reparații și lăcuire tamplărie lemn int și ext, in 3 straturi, în aceeași culoare cu cele existente. • - Amenajări exterioare, trotuare și alei cu piatră rotundă de râu (floaster) așezată vertical pe un strat uniform de pietriș compactat, având grijă să se realizeze panta corespunzătoare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat: 14 zile Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: 8 zile