

## Executie lucrari in cadrul proiectului: "Asfaltare strazi Cojocna".

I.D.: 83953479

Documente participare:

- 3. Formulare ofertanti.pdf
- 4. Model contract.pdf
- Autorizatia de construire.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- PTDE.pdf
- FisaDate\_DF1183142.pdf
- caiet de sarcini 4983 semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_228723.xml
- Partea desenata Cojocna red s.pdf
- Raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	27.06.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.07.23	Pretul estimativ:	15.205.394,42 RON - 15.205.394,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Strazile se afla în comuna Cojocna, judetul Cluj, in localitatile Cojocna, Boju, Iuriu de Campie si Cara si au lungime totala de 8709.00 m. În urma investigațiilor efectuate la faza de proiect tehnic, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă a strazilor rurale investigate in comuna Cojocna este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de siguranță și confort (cu starea tehnică a suprafeței de rulare afectata de condițiile climaterice, cu generarea de praf și noroi ca urmare a circulației rutiere, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumurilor (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare și evacuare a apelor de suprafață care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona construcției etc.). În ansamblu, strazile analizate nu corespund prevederilor "Normativului privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerințele utilizatorilor", indicativ NE 021-2003 și a "Instrucțiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor publice", indicativ CD 155-2001, motiv pentru care se impun lucrări urgente de refacere și modernizare a acestora. Având în vedere cele expuse rezulta necesitatea efectuării lucrărilor de refacere a strazilor, a lucrărilor de colectare și evacuare a apelor de suprafață și a lucrărilor conexe acestora în vederea îmbunătățirii desfășurării traficului auto și siguranței în exploatarea strazilor, cu toate efectele benefice ale acestora. Lungimea totala a strazilor modernizate în cadrul prezentului proiect este de L=8.709,00 mp. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții: Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele : - Categoria funcționala: Strazi; - Categoria Strazilor IV; - Tipul strazilor strazi în localități rurale, principale și secundare; - Viteza de proiectare: 20-30 km/h; - Lungimea totala a traseului amenajat: 8709.00 m; - Platforma: 3.25-7.00 m; - Parte carosabila: 2.50-5.50 m; - Acostamente: 2x0.375m, 2x0.50m, 2x0.75m; Panta transversala în aliniament: • Parte carosabila: 2.50% (panta unica și în acoperis); • Acostamente pietruite: 4.00%; • Acostamente consolidate: 2.50%; - Categoria de importanță C - lucrări cu importanță normală conform H.G. 766/1997; Sursa de finanțare: Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și bugetul local. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10