

## **„Lucrari executie retea de canalizare si bransamentele aferente str. Stejarului, str. Rahovei, str. Garii, str. Ion Nitescu, Oras Babadag, jud. Tulcea”**

I.D.: 15937701

Documente participare:

- 7-395494.zip

Data publicarii	07.11.16	Coduri CPV	45232411-6
Termenul limita pentru depunere:	25.11.16	Pretul estimativ:	2.007.875,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop executia lucrarilor pentru obiectivul: „Lucrari executie retea de canalizare si bransamentele aferente str. Stejarului, str. Rahovei, str. Garii, str. Ion Nitescu, Oras Babadag, jud. Tulcea” Investitia cuprinde lucrarile necesare pentru realizarea unui numar de 730 de bransamente de conducta de canalizare din conducta stradala si lucrari de executie retea canalizare pe str. Stejarului, str. Rahovei, str. Garii si str. Ion Nitescu in Orasul Babadag. Investitia cuprinde urmatoarele lucrarile: - Colector conducta PVC KG Dn250 m 3172 - Colector conducta PVC KG Dn315 - m 460 - Bransamente conducta PVC KG Dn110 - m 730 - Camine vizitare cu capace carosabile (pe colector) - buc 96 - Camine de bransament cu capace necarosabile (de inspectie) - buc 73 - Conducta PEHD PE100 Pn10 Dn110 (retea sub presiune) - m 1369 - Camine de vizitare uscate cu capace carosabile (pe retea sub presiune) - buc 6 - Statie de pompare complet echipata si ingradita, semnalizata etc. - buc 3 - Conducta de protectie din otel Dn400 mm - m 15 - Subtraversare cale ferata in conducta de protectie din otel Dn450 mm - m 16 - Desfacere - refacere sistem rutier asfalt (frezare strat de asfalt, desfacere fundatie de piatra sparta, refacere fundatie de piatra sparta, turnare straturi de asfalt) - mp 81 - Desfacere - refacere sistem rutier piatra cubica (desfacere piatra cubica, desfacere fundatie de piatra sparta, refacere fundatie de piatra sparta, montare piatra cubica) - mp 238 Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata: 2.007.875 lei fara TVA, din care: Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Constructiilor si instalatiilor: 1.917.875 lei fara TVA; Cap. 4.2 - Valoarea estimata pentru Montaj utilaje tehnologice: 3.000 lei fara TVA; Cap. 4.3 - Valoarea estimata pentru Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 87.000 lei fara TVA; Cap. 5.1 - Valoarea estimata pentru Organizarii de santier: 0 lei fara TVA; Valoarea estimata fara TVA : 2.007.875 LEI Moneda: RON