
Lucrari de inlocuire panouri termopan_sediu CZ Tulcea

I.D.: 74167812

Data publicarii	14.10.22	Coduri CPV	45421150-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 13.371,15 RON - 13.371,15 RON

Descriere: Demontat 6 panouri vechi de tamplarie cu o suprafata de 19 mp, montat panouri noi de tamplarie PVC culoare alb, clasa A cu 6 camere de izolare termica, 3 garnituri de etansare; profilele PVC vor fi armate cu otel zincat. Intre panouri se vor monta stalpi din PVC cu armatura metalica pentru rigidizare. Vitrajul termoizolant cu adancimea de 40 mm va fi compus din 3 randuri de sticla de 4 mm de tip reflectorizant. Ansamblul panourilor va include o usa cu sistem oscilobatant, cu deschiderea spre interior. Pe tocul usii se va monta o rama cu plasa pentru insecte, deschidere in exterior. Ofertantul va lua dimensiunile pentru executia tamplariei si raspunde de calitatea montajului. La terminarea lucrarilor, ofertantul se obliga sa lase curat locul montajului si sa transporte pe cheltuiala proprie deseurile rezultate in urma demontarii. Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. In perioada de garantie ofertantul va asigura gratuit remedierea oricaror deficiente/defectiuni aparute in termen de 48 de ore de la notificare din partea autoritatii contractante.
