

PAVARE

I.D.: 83500357

Data publicarii	12.06.23	Coduri CPV	45432112-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 137.690,00 RON - 137.690,00 RON

Descriere: Demontat pavaj,borduri,rigole prinse in beton,etc , piconari. 240 mp Umplere planeitate nivel cu sort creand panta corespunzatoare. 240 mp Remontat pavaj existent. 165 mp Inlocuire pavaj existent. 75 mp Inlocuire rigole sparte 1000x200x300,cu beton si cornier sau fier,conespan etc. 8 ml Inlocuire borduri sparte si deteriorate 1000x100x280,cu beton conespan si cornier sau fier aferent. 36 ml Reparatii camine tehnice 800x800x900. 4 buc Inlocuire camine apa pluviala 500x500x600. 2 buc Inlocuire capace fonta diam 600mm. 9 buc Termen de incepere la max 5 zile de la ordinul de incepere. Oferta valabila 10 zile. Termen de executie 5 zile lucratoare. Garantia lucrarii 12 de luni.
