
EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "ASFALTARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR GURBANESTI SI VALEA PRESNEI, U.A.T. GURBANESTI, JUDETUL CALARASI"

I.D.: 78831583

Documente participare:

- 20.Caiet de sarcini.pdf
- 21.Formulare model si model contract.pdf
- 01. P.T. memoriu.pdf
- 02.Caiete de sarcini_compressed.pdf
- 03.Liste de cantitati.pdf
- 04.anexe.pdf
- 05.Plan de incadrare in zona.pdf
- 06.Plan de situatie.pdf
- 07.Profil longitudinal.pdf
- 08.P.T.T..pdf
- 09.P.T.C._compressed.pdf
- 10.Detaliu podet tubular.pdf
- 11.Certificat de urbanism.pdf
- FisaDate_DF1171549.pdf
- DUAE_CERERE_211944.xml
- raspuns consolidat.pdf
- raspuns clarificari II.pdf

Data publicarii	22.02.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.03.23	Pretul estimativ:	11.466.801,59 RON - 11.466.801,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Scopul achizitiei este executia lucrarilor de constructii in vederea realizarii obiectivului: "ASFALTARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR GURBANESTI SI VALEA PRESNEI, U.A.T. GURBANESTI, JUDETUL CALARASI", in deplina concordanta cu situatia actuala a drumurilor si cu reglementarile legale in vigoare, intocmite in baza PT-ului pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta si intocmit de catre proiectantul de specialitate. Contractul presupune executie lucrari pentru obiectivul "ASFALTARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR GURBANESTI SI VALEA PRESNEI, U.A.T. GURBANESTI, JUDETUL CALARASI" Durata contractului este de 6 de luni pentru executia lucrarilor. Perioada minima de garantie a lucrarilor (notificare a defectelor) este de minim 36 luni. Majoritatea drumurilor publice din comuna Gurbanesti prezinta structura rutiera cu covor asfaltic, trotuare in functie de traficul pietonal existent si sisteme de colectare si evacuare a apelor pluviale, fie prin rigole carosabile din beton, santuri din beton/pamant, fie la borduri. Drumurile din cadrul proiectului, prezinta o structura rutiera nemodernizata, lucru observant in cadrul vizitei in amplasament si ce reiese si din studiul geotehnic pus la dispozitie de Beneficiarul lucrarii. Sistemele de colectare si evacuare a apelor pluviale lipsesc, iar acolo unde exista, zonal, sunt colmatate si acoperite de vegetatie. Implementarea obiectivului de investitii mai sus mentionat este imperios necesara cu precadere prin prisma faptului ca partea carosabila nu este realizata cu o imbracaminte moderna, lucru de face desfasurarea circulatiei anevoioasa si cu un grad scazut de siguranta. Pentru moment drumul este împietruit în mare parte de suprafață dar pe vreme rea accesul se face cu dificultate. Totodată infiltrațiile de apă în corpul drumului și scurgerea ineficientă în lungul drumului au condus la spălări ale materialului granular care a antrenat cedarea fundației drumului pe anumite zone. In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii de importanta normală (C). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, in a 7- a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) si (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cumodificarile si completarile ulterioare.
