

Lucrari de reparatii curente si de renovari - Suflerie Trisonica si Statie Preparare aer

I.D.: 3890856

Documente participare:

- 2-154485.zip

Data publicarii	07.10.14	Coduri CPV	45453000-7	45233142-6	45261213-0	45261910-6	45342000-6
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.10.14	Pretul estimativ:	890.574,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Lucrarile de reparatii curente si renovari la constructiile componente ale Sufleriei Trisonice si Statiei Preparare aer constau in principal in reabilitarea hidrotermica a acestora si alte lucrari de reparatii. Acestea au fost realizate la inceputul anilor 1970 nemaicorespunzand standardelor actuale, necesitand reparatii si imbunatatiri. Astfel, se propune: - Realizarea reabilitarii fatadelor prin aplicarea unor straturi termo-hidroizolante si refacerea materialelor de finisaj exterior, inclusive la soclu si atice; - Inlocuirea tamplariei metalice cu geam simplu cu una cu rupere de punte termica si geam termoizolant, pastrandu-se aspectul existent si desenul golurilor; - Reabilitarea structurii metalice a amortizorului de sunet - Refacerea trotuarelor perimetrare pentru protectia infrastructurii constructiilor Totodata se propune realizarea unui gard de imprejmuire pentru amortizorul de zgomot, in zona laturii nordice a proprietatii. Acesta va avea o lungime de aproximativ 200 ml si inaltimea de 2,30 m, va fi realizat din panouri de plasa zincate bordurata (2,00m*2,50m) si va avea un soclu din beton armat cu inaltimea de 30cm. Sunt prevazuti realizare de stalpi metalici din teava rectangulara 60x40x2 inglobati in soclu, din 2,50m in 2,50m. Vlucrari reparatii curente si de renovari pt. Suflerie Trisonica si Statie Preparare aer = VC+M + VU + VOrganizare santier + Vcheltuieli diverse si neprevazute Vlucrari reparatii curente si de renovari pt. Suflerie Trisonica si Statie Preparare aer = 890.574,33 lei VC+M = 836.220,03 lea VU = 1,0%(C+M) = 8.362,20 lei VOrganizare santier = 1,5%(C+M) = 12.543,30 lei Vestimata contract fara cheltuieli diverse si neprevazute = VC+M + VU + VOrganizare santier = 857.125,53 V cheltuieli diverse si neprevazute = 33.448,80 lei (4,0%(C+M)) Lucrarile ce fac obiectul procedurii de achizitie sunt prezentate in memoriile tehnice, caietele de sarcini si listele cu cantitatile de lucrari de executat conform proiectului.
