

Executie lucrari in cadrul Proiectului ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN COMUNA SECAȘ - REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL"

I.D.: 106704901

Data publicarii 09.12.24 Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 1.316.264,35 RON - 1.316.264,35 RON

Descriere: Prin Proiectul tehnic elaborat de SC EUROCAV PROIECT SRL se propune amenajarea pistelor de biciclete conform planului de situație anexat acestuia. Pistele se vor realiza pe Străzile Principale din localitățile Secaș și Crivobara. Vor avea o lungime totală de 3.059,00 m și vor asigura circulația bicicliștilor în ambele sensuri. În localitatea Secaș pistele se vor realiza cu lățimea de 2,00 m pe fiecare parte a străzii. Lungimea totală va fi de 1564,00 m În localitatea Crivobara pistele se vor realiza cu lățimea de 1,00 m pe fiecare parte a străzii. Lungimea totală va fi de 2958,00 m. Pistele sunt împărțite astfel: Strada Principală Secaș , tronson 1 partea dreaptă 812,00 2,00 Strada Principală Secaș , tronson 2 partea stâng 199,00 2,00 Strada Principală Secaș , tronson 3 partea stâng 186,00 2,00 Strada Principală Secaș , tronson 4 partea stâng 167,00 2,00 Strada Principală Secaș , tronson 5 partea stâng 166,00 2,00 Strada Principală Secaș , tronson 6 partea stâng 34,00 2,00 Strada Principală Crivobara, tronson 1 partea dreaptă 470,00 1,00 Strada Principală Crivobara, tronson 2 partea dreaptă 980,00 1,00 Strada Principală Crivobara, tronson 3 partea stâng 321,00 1,00 Strada Principală Crivobara, tronson 4 partea stâng 274,00 1,00 Strada Principală Crivobara, tronson 5 partea stâng 273,00 1,00 Strada Principală Crivobara, tronson 6 partea stâng 640,00 1,00 Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele: • Categoria lucrărilor: realizare piste de biciclete; • Lungime totală piste de biciclete cu dublu sens: 3043,00 m; • Lungime piste cu lățimea de 1,00 m: 2958,00 m; • Lungime piste cu lățimea de 2,00 m: 1564,00 m; • Lățimea pistelor de biciclete: 1,00 m / 2,00 m; • Podețe tubulare DN500: 16 podețe; • Podețe tubulare DN1000: 6 podețe; • Panta transversală piste de biciclete: 2,50 %; Structura propusă pentru pistele de biciclete este următoarea: • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8; • 10 cm strat de bază din beton simplu C30/37; • 20 cm strat de fundație din balast nisipos. Pe zona acceselor la proprietăți stratul de bază din beton C 30/37 se va arma cu plasă sudată Ø6 100x100. Pentru verificarea tuturor rezultatelor/cantitatilor de lucrări ce trebuie furnizate de Contractor acesta va verifica proiectul tehnic elaborat de SC EUROCAV PROIECT SRL, în integralitate, inclusiv listele de cantități atasate documentației de atribuire. Valoarea estimată totală este formată din: 1.316.264,35 lei fără TVA și conține: □ Cap.1.2 Amenajarea terenului = 0,00 lei □ Cap 1.3 Amenajare teren și aducere la starea inițială = 0,00 lei □ Cap. 1.4 Cheltuieli cu relocare/ protejere utilități = 0,00 lei □ Cap. 4.1 Construcții și instalații = 1.316.264,35 lei □ Cap. 4.5 Dotări = 0,00 lei □ Cap. 5.1 Organizare de șantier = 0,00 lei