

„ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE APE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA OGRADA, JUDEȚUL IALOMIȚA”

I.D.: 47856328

Documente participare:

- FisaDate_DF1088489.pdf
- 02 CAIET DE SARCINI CANALIZARE.pdf
- 03. model fomulare canal_OGRADA .doc
- 04. model contract canal_OGRADA.doc
- 05. ARHITECTURA.pdf
- 06. REZISTENTA_piese scrise.pdf
- 07. REZISTENTA_planse.rar
- 08. ELECTRICE.pdf
- 09. retele-ograda.pdf
- 10. LISTE CANTITATI_1.pdf
- 11. LISTE CANTITATI_2.pdf
- 12. PLANURI SITUATIE.rar
- 13. PLANSE_1.pdf
- 14. PLANSE_2.pdf
- 15. PLANSE_3.pdf
- 16. PLSV1_PLANSE_4.rar
- 17. PLSV2_PLANSE_5.rar
- DUAЕ.pdf.pdf
- DUAЕ_CERERE_74444.xml

Data publicarii	06.07.20	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	15.369.040,83 RON - 15.369.040,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin proiect se propune: - execuția de camere colectoare bc.; - execuția a două zone de rețele de canalizare sub presiune (vacuumată) de tip ramificat din țevi de PE80 SDR11Pn10 bari cu diametre între 110x10mm și 225x20,5mm; - procurare și montare a două rezervoare de vacuum RV 1 și RV 2 (cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere, robineti de secționare, clapete de sens, senzori de nivel și presiune); - procurare și montare a două stații centrale de producere vacuum SV 1 și SV 2 (cu pompe vacuum, conducte tehnologice, panou de comandă și control); - execuția de conducte de refulare ape uzate menajere (de la RV1 la SV1 și de la RV 2 la SV2); - execuție stație de epurare (SE); - execuție stație de pompare apă epurată; - execuție conductă de evacuare (refulare); - execuție gură de descărcare – vărsare; Avându-se în vedere faptul că pe strada STADIONULUI, configurația terenului nu permite racordarea gospodăriilor în sistemul vacuumat, se va realiza un colector de canalizare în sistem gravitațional - din țeava PVC-KG De 160, De 200mm, cu descărcare într-o stație de pompare-Spm 1. Din Spm 1 apa este transportată forțat printr-o conductă din PE 80 SDR17.6 O 75x4.3mm la stația de epurare SE. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări: este de 15.369.040,83 lei fără TVA, valoare formată din: Cap. 4. din devizul general - cheltuieli pentru investiția de bază - 15.326.724,22 lei fără TVA; din care: subcapitolul 4.1. construcții și instalații - 9.961.118,15 lei fără TVA; subcapitolul 4.2. montaj utilaj tehnologic - 153.378,80 lei fără TVA; subcapitolul 4.3. utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj - 5.152.168,20 lei fără TVA; subcapitolul 4.5. dotări - 60.059,07 lei fără TVA; Cap. 5. Subcap. 5.1. din devizul general - organizare de șantier - 42.316,61 lei fără TVA; din care: 5.1.1. lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 26.989,89 lei fără TVA; 5.1.2. cheltuieli conexe organizării de șantier - 15.326,72 lei fără TVA; Notă: nu face obiectul prezentei achiziții publice, deci nu este cuprinsă în estimarea valorii contractului de mai sus contravaloarea lucrărilor, utilajelor, dotărilor privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului. Conform avizului tehnic de racordare ce se va obține de la furnizorul de energie electrică, alimentarea cu energie electrică va face obiectul unor alte cheltuieli. Documentația tehnică privind alimentarea cu energie electrică se va elabora ulterior având la bază caracteristicile tehnice (electrice) ale echipamentelor, utilajelor, dotărilor cuprinse în oferta declarată câștigătoare. Termenul limita până la care se pot solicita clarificări înainte de termenul limita de primire a ofertelor este de 14 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 6-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
