

## **Lucrari de reparatii curente si de renovari - Suflerie Trisonica si Statie Preparare aer**

I.D.: 252188

---

Data publicarii	23.09.13	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	900.000,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Conditiiile contractului au la baza normele in vigoare. Lucrarile se vor elabora si executa astfel incat sa se respecte cerintele beneficiarului lucrarii. Aceste lucrari se aplica ambelor cladiri in principal, tinandu-se cont de caracteristicile specifice fiecareia in parte Subiectele acestei descrieri sunt urmatoarele :- executia si montajul panourilor sandwich; - refacerea aticurilor; - refacerea trotuarului cu beton armat de 10 cm grosime medie armat cu STNB 4mm si asfaltarea acestuia ; montarea bordurilor aferente; - executarea hidroizolatiei la atice pe inaltimea acestora, la hala Sufleriei trisonice; - montarea de ferestre cu rama din duraluminiu si geam de 6 mm grosime, avand o culoare fumurie, in zona Sufleriei trisonice, in planul fatadei cu panouri sandwich, in dreptul ferestrelor de decompresie existente; - inlocuirea ferestrelor existente la toate cladirile ce urmeaza a se placa cu panouri sandwich, cu ferestre din termopan cu rama metalica (aluminiu) in culoarea fatadei RAL ; - se vor placa usile cu tabla RAL in culoarea panourilor sandwich: Suflerie Trisonica - usi metalice tehnologice (2 buc) - cladire 1 ; - usi pietonale (2 buc) - cladire 5 ; Statie Compresoare - usa intrare hala (1 buc) - cladire 1 ; - usi pietonale (4 buc) - cladire 1, 2, 4 si 5 ; - usi glisante (2 buc) - cladire 4 ; - usi statie electrica (2 buc) - cladire 3 ; Se va inlocui usa pietonala de la Sufleria Trisonica, cladirea nr. 4, si se vor consulta planurile anexate. Se va inlocui usa de intrare de la Sufleria Trisonica, cladirea nr. 3, cu usa tip termopan cu rame aluminu si geam albastru. Pentru vizualizarea cladirilor se vor consulta planurile anexate in « Caietul de Sarcini » Valoarea totala estimata a achizitiei este de 900.000,00 lei fara TVA, care se compune din: - valoarea de baza (executia lucrarii) de 891.000,00 lei fara TVA - valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in cuantum de 9.000,00 lei fara TVA, reprezentand 1,010101% din valoarea de baza (executia lucrarii).

---