

## **EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BAILESTI**

I.D.: 2453258

Documente participare:

- 7-359433.zip

---

Data publicarii	16.04.14	Coduri CPV	45211360-0
Termenul limita pentru depunere:	28.04.14	Pretul estimativ:	3.823.800,00 RON

---

Descriere: Executia lucrarilor: Cladirea propusa a se extinde si moderniza pentru noul sediu al primariei se afla in strada Aleea Victoriei ,nr. 13. Imobilul va avea o suprafata construita totala Sc=886,60 mp. Suprafata desfasurata Sd =2121,35 mp si suprafata utila Su=1724,40 mp. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din pereti structurali de zidarie simpla prevazuta cu plansee din beton armat ce au in componenta grinzi din beton armat.Acoperisul este alcatuit din sarpanta de lemn,invelitoarea fiind din tigla ceramica.Exista doua scari interioare din beton armat monolit . Extinderea propusa va fi din cadre de beton armat monolit, plansee din beton armat, fundatii tip radier din beton armat. Finisaje interioare: - birouri, sali de sedinta, secretariate-pardoseala din parchet laminat, vopseluri lavabile la pereti si plafoane; - holuri circulatie-partial pardoseala de granit si partial gresie, vopseluri lavabile la pereti, tavane casetate; - bucatarie- compartimentari interioare din pereti gips-carton pe structura usoara din profile metalice cu termoizolatie din vata minerala la interior, pardoseala gresie, la pereti partial faianta si vopseluri lavabile la pereti si plafoane; - grupuri sanitare-[pereti gips-carton pe structura usoara din profile metalice cu termoizolatie din vata minerala la interior, pardoseala din gresie, la pereti partial faianta si vopseluri lavabile la pereti si plafoane; - spatii depozitare-pardoseala gresie, la pereti partial faianta si vopseluri lavabile la pereti si plafoane. Finisaje exterioare: - invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn; - tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan; - tencuiala decorativa sau zugraveli lavabile de exterior. vopsitorie acrilica de exterior, închideri din tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolator. Acoperirea va fi de tip sarpanta cu invelitoare de tigla ceramica. Valoarea estimata totala este de 3823800 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 2,136%, respectiv suma de 80000 lei.

---