
RELOCARE STALP DE ILUMINAT SI CAMERE DE SUPRAVEGHERE

I.D.: 93738946

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	51110000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.800,00 RON - 15.800,00 RON

Descriere: Manopera la sapatura, umplutura in zone pietruite si refacere la starea initiala: sapatura, pozat tub in subteran, umplutura, compactare si nivelare teren Manopera sapatura manuala fundatii Manopera realizare pamantare Manopera la turnat fundatii include procurare sorturi, procurare ciment, pozitionare buloane, preparare beton, transport beton, turnat benton) Manopera la suprabetonare Manopera la montaj stalpi (include: transport stalpi, aducere stalpi la pozitie, impamantare stalpi si realizare suprabetoane inclusiv sorturi si ciment) Manopera la sapatura, umplutura in zone pavate, include: demontaj pavaj, sapatura, pozat cablu in subteran, umplutura compactata in 2 strat-uri, montaj pavaj Manopera la piconat fundatie din beton, existenta Manopera la montaj camin sin pvc si realizare fundatie pentru camin Manopera la introducere cablu in canal Cablu AC2XAbY 3X25RE/16RE Utilaj PRB Cablu FTP Demontat si remontat camera supraveghere Demontat si remontat lampa stradala Mansonare cablu subteran Tub corugat 63 Transport+Materiale marunte: dibluri, suruburi, fasete, stechere, holsuruburi, banda perforata, suruburi+piulite, mufe alimentare, mufe retea, fasete,et
