

Amenajare spațiul aferent tezaurului ALA și atelier BULA

I.D.: 49887201

Data publicării 22.09.20 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 17.000,00 RON - 17.000,00 RON
155.000,00 RON - 155.000,00 RON

Descriere: 1. Lotul nr. 1 - Aplicare pardoseală epoxidică în cadrul tezaurului ALA, Implementarea lucrărilor de amenajare a spațiului tehnologic aferente incintei tezaurului ALA din cadrul Regiei Autonome Monetăria Statului se urmareste a se realiza prin executarea lucrărilor de reabilitare ce vor îmbunătăți parametrii tehnici asigurând astfel condiții mai bune de confort în vederea efectuării activităților specifice. Stabilirea lucrărilor de amenajare a spațiului aferent incintei tezaurului ALA s-a făcut ținând cont de: - Necesitatea și oportunitatea execuției lucrărilor, determinată de starea fizică a pardoselii aflată în spatiul destinat tezaurului ALA; - Rezolvarea disfuncționalităților constatate în cadrul acestui spațiu și de aici necesitatea aducerii acestuia la o capacitate tehnică corespunzătoare cerințelor impuse de legislația în vigoare; - Respectarea standardelor și normativelor tehnice privind executarea lucrărilor de renovare la clădiri. Conform criteriilor menționate și din evaluarea stării tehnice, s-a propus reabilitarea prin executarea următoarelor categorii de lucrări: Decaparea și curățarea suprafeței existente, având în vedere toate etapele de execuție de la pregătirea stratului suport (curățare, șlefuire, aspirare) în vederea aplicării unei pardoseli epoxidice. Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără nici o urmă de impurități: reziduri, uleiuri, grăsimi, acoperiri sau tratamente ale suprafețelor. 2. Lotul nr. 2 - Amenajare spațiu aferent atelierului BULA, Implementarea lucrărilor de amenajare a spațiului tehnologic aferente incintei atelierului BULA din cadrul Regiei Autonome Monetăria Statului se urmareste a se realiza prin executarea lucrărilor de reabilitare ce vor îmbunătăți parametrii tehnici asigurând astfel condiții mai bune de confort în vederea efectuării activităților specifice. Stabilirea lucrărilor de amenajare a spațiului aferent incintei tezaurului ALA s-a făcut ținând cont de: - Necesitatea și oportunitatea execuției lucrărilor, determinată de starea fizică a spațiului destinat atelierului BULA; - Rezolvarea disfuncționalităților constatate în cadrul acestui spațiu și de aici necesitatea aducerii acestuia la o capacitate tehnică corespunzătoare cerințelor impuse de legislația în vigoare; - Respectarea standardelor și normativelor tehnice privind executarea lucrărilor de renovare la clădiri. Conform criteriilor menționate și din evaluarea stării tehnice, s-a propus reabilitarea prin executarea următoarelor categorii de lucrări: Reabilitare a pereților și tavanului, constând în: curățare a pereților de vopseau vechi; repararea prin tencuire a pereților, acolo unde este cazul, urmare a finalizării etapei de curățare; gletuire în două straturi strat glet (primul strat fiind pentru umplere, iar cel de al doilea pentru finisare), Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea vopsitoriei cu vopsea lavabilă; Construcții perete fals din rigips, categorie de lucrări ce are ca obiect construcția unui perete fals din rigips (20 mp) la baza superioară a peretului ce desparte această încăpere de atelierul Strungărie; Înlocuire ușă, realizată prin dezafectarea și scoaterea ușii vechi și montarea unei uși metalice în două canate pe vechiul amplasament (cote interioare: lățime 1900mm, înălțime 2800mm); Refacere instalație electrică, constând în dezafectarea instalației existente și înlocuirea acesteia cu o instalație nouă conținând prize la 240V și la 420V, iluminat electric, întrerupătoare, alimentare de forță (Estacada), lămpi pentru iluminat interior tip led, lumină rece; Refacere instalație apă și instalație caldură, activitate pentru care s-a stabilit efectuarea de dezafectare a vechii instalații de alimentare cu apă și încălzire, înlocuirea țevilor și radiatoarelor și montarea lavoarului și scurgerii; Lucrări de vopsitorie a structurilor metalice și a instalațiilor existente; Refacere pardoseală, activitate pentru care se solicită îndepărtarea gresiei existentă din locație; turnarea unei pardoseli noi din beton armat elicoptrizat cu plasă Ø6mm (strat minim 50 mm) placat cu strat de cuarț; realizarea unui paviment dotat cu scurgere apă la canalizare (cu pantă scurgere către sifon); zidărie, tavan sandwich, ușă asigurare, executată în exterior pentru protecție tub azot..

