

## "Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu -etapa I "

I.D.: 39531466

Data publicării 04.11.19 Coduri CPV 45332000-3

Pretul estimativ: 4.820.567,00 RON - 4.820.567,00 RON

Descriere: PR.: Studiu topo cu viza OCPI, Avize/Acorduri, PT&CS+DDE, inclusiv DG si asistenta tehnica din partea proiectantului. EX. LUCRARILOR - realizarea tramei stradale pentru asig. circulatiei auto si pietonale, prin mentinerea liniei roșii la nivelul existent precum si realiz. rețelelor de utilități publice ( apa, canalizare menajera, pluviala), canalizație tehnică si iluminat public.Sist. rutier : L. tramă stradală : 745,7ml cu o lățime a părții carosabile de 2x3,50 ml și 625,3ml cu o lățime a părții carosabile de 2x3,00ml ; S. sist rutier : 9960mp; lățime trotuar între 1,20 ÷ 1,50 ml; S. trotuar din pavele: 1450mp.Sist. rutier pentru drum se va face până la stratul de macadam de 10 cm pe un strat de fundatie din balast de 35cm . Sist. rutier pentru trotuar si circulatii mixte străzi-accese: balast inferior de 25cm, balast superior de 20cm si dale de beton vibropresat de 8cm pe strat de nisip pilonat de 4cm.Se vor monta borduri mari pentru incadrarea trotuarelor si a carosabilului in L=2940m.Se vor monta borduri mici înneecat in L=1450m. Intersecția cu strada Aurel Vlaicu : se propune a se realiza prin intermediul unei intersecții in "T", latimea partii carosabile pe intrare-iesire l=3.5m, raza de racordare la intrare-iesire R=12m, intersctia se va amenajează cu relatie pe ambele directii, Rețea de distribuție apă potabilă: PEID Dn 160 mm, Pn 10, SDR 17 în L de 1300 m, Canalizare menajera: PVC-KG SN 8 DN 250, 315 și 400mm în L de 956 ml, Canalizarea pluviala: PVC-KG SN 8 DN250,315 și 400mm în L de 921ml, Canalizație tehnică: L de 1400m, Retea ilum. public: LES 1kV L-1500, stalpi de iluminat, h= 8 m -46 buc, corp de iluminat - 46 buc. Valoarea estimată a contractului este de 4.820.567,00 lei, fără TVA, așa cum reiese din devizul estimativ elaborat la faza SF aprobat prin HCL 277/2019 și este compusă din valoarea estimată a serviciului de proiectare de 121.217,00 lei, fără TVA și valoarea estimată a lucrărilor de 4.699.350,00 fără TVA.