
DEMONTARE PANOU ILUMINAT FESTIV PE 1 STALP și ÎNTRE 2 STÎLPI și DECONECTAREA DE LA REȚEAUA DE 0,4 kV

I.D.: 80682103

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.050,00 RON - 6.050,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: 1. DEMONTARE PANOU ILUMINAT FESTIV h = 1-2 ml PE UN STALP SI DECONECTAREA LA RETEAUA DE I.P. 0,4 kV - deconectarea de la LEA 0,4 kV panou luminoas; - demontarea de pe stalp panou luminoas; - transportul si manipularea echipamentelor, instalatiilor de iluminat festiv se va face cu mijloacele adecvate, pentru a evita deteriorarea acestora si depozitarea in depozitul beneficiarului; - efectuarea tuturor lucrarilor de iluminat festiv se realizeaza cu personal specializat si atestat ANRE (electricieni autorizati si calificati) cu respectarea normelor de protectie a muncii; 2. DEMONTARE TRAVERSARE LUMINOASA INTRE DOI STALPI SI DECONECTAREA DE LA RETEAUA DE I.P. 0,4 kV - deconectarea de la LEA 0,4 kV a traversarilor luminoase; - demontarea de pe stalpi a traversarilor luminoase; - transportul si manipularea echipamentelor, instalatiilor de iluminat festiv se va face cu mijloacele adecvate, pentru a evita deteriorarea acestora si depozitarea in depozitul beneficiarului; - efectuarea tuturor lucrarilor de iluminat festiv se realizeaza cu personal specializat si atestat ANRE (electricieni autorizati si calificati) cu respectarea normelor de protectie a muncii;
