
Reparatii curente la sediul administrativ al Primariei Vingard

I.D.: 88687693

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	61.641,51 RON - 61.641,51 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Oferta refuzata: Lucrari de reparatii care constau in : Desfacere invelitoare existenta; Refacere latuire; Procurat si montat folie acoperis; Procurat si montat invelitoare din tigla metalica grosime 0,40 mm, inlocuit jgheaburi si burlane inclusiv reparatii streasina de lemn; Desfacere tavane in hol si camera mare; Desfacere tavane in camera mica, Executat tavan rigips antifoc, folie anticondens si vata minerala de 10 cm la tavane hol si camera mare; Executat tavan rigips antifoc, folie anticondens si vata minerala de 10 cm la tavane hol si camera mica; Executat strat de plasa si adeziv la toti peretii si la tavanul de rigips in hol si camera mare dupa ce s-au buciardat/reparat peretii si s-au desfacut placajele cu lambriuri; Executat strat de plasa si adeziv la toti peretii si la tavanul de rigips la camera mica dupa ce s-au buciardat/reparat peretii si s-au desfacut placajele cu lambriuri; Strat de tinci la toti peretii si la tavanul de rigips in hol si camera mare; Strat de tinci la toti peretii si la tavanul de rigips in camera mica; Zugraveli lavabile la toti peretii si tavanul de rigips in hol si camera mare; Zugraveli lavabile la toti peretii si tavanul de rigips in camera mica. Se vor respecta cerintele caietului de sarcini si clauzele contractuale.
