

“Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente aferente PTA 5512 ,comuna Gratia,sat Draghinessti,judetul Teleorman”

I.D.: 17420876

Documente participare:

- 2-172904.zip

Data publicarii	01.02.17	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	23.02.17	Pretul estimativ:	739.807,00 RON

Descriere: Prin lucrarea avand ca obiect “Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente aferente PTA 5512 ,comuna Gratia,sat Draghinessti,judetul Teleorman”se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari: PTA 5512 Draghinessti ? Se va monta analizor pentru monitorizarea si inregistrarea parametrilor de calitate a energiei electrice; ? Configuratia celor 3 circuite existente ramanad constanta, echiparea TD ramane aceeasi. ? Incadrarea obiectivului studiat in sistem este prezentata in plansa nr. IE 01. ? Schema monofilara aferenta retelei de JT existente este prezentata in plansa nr. IE 02, iar schema monofilara aferenta retelei de JT in varianta proiectata este prezentat in plana nr. IE 03. ? Schema monofilara aferenta iluminatului stradal pentru situatia existenta este prezentata in plansa nr. IE 04, respectiv pentru situatia proiectata, in plansa nr. IE 05. ? Pentru asigurarea iluminatului stradal, exista BMPIIP amplasat pe domeniul public, care nu se modifica. LEA JT aferenta PTA 5512 Draghinessti ? Modernizarea celor doua circuite existente, prin inlocuirea conductoarelor clasice Al cu conductor torsadat T2X 95/16 OIAI +3x95+2x25 mm2 Al (3586m) conform planului de situatie proiectat (plansa nr. P03). ? Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor alimentati din PTA 5512 Draghinessti: pe circuitul nr. 1 sunt amplasati 118 consumatori monofazati + 4 consumatori trifazati, pe circuitul nr. 2 sunt amplasati 90consumatori monofazati + 3 consumatori trifazati si pe circuitul nr. 3 este amplasat un consumator trifazat. ? Modernizarea retelei prin imbunatatirea instalatiei de legare la pamant. ? Conectarea si deconectarea a 56 buc. corpuri de iluminat stradal. Inscriptiunea retea JT pe circuit 1 PTA 5512 Draghinessti a instalatiilor proiectate in conformitate cu prevederile Instructiunii CEZ Distributie i-PO-01-02-02-#02_Inscriptiunea RED in vigoare Valoarea estimata aferenta lucrarii este de 739.807,00 lei fara TVA ,din care materialelor puse la dispozitie de Distributie Energie Oltenia SA este de 327.175,00 lei. Valoarea estimata este defalcata dupa cum urmeaza: -Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (pentru amenajari pentru protectia mediului): 2.487,00 lei fara TVA -Cheltuieli pentru investitia de baza: 735.674,00 lei fara TVA -Organizare de santier: 1.646,00 lei
